

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度菅沢ダム整備工事
工事地名	鳥取県日野郡日南町菅沢地内

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	菅沢ダム管理支所
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 6年 9月13日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度菅沢ダム整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	44,831,548	
河川土工	式	1	32,811,000	
掘削工	式	1	1,575,000	掘削 6,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	31,236,000	
法面工	式	1	7,894,000	
法面吹付工	式	1	7,894,000	モルタル吹付 1,000 m2 厚10cm；
応急処理工	式	1	65,208	
応急処理作業工	式	1	65,208	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	3,768,600	
構造物取壊し工	式	1	2,519,000	吹付法面取壊し 1,000 m2 集積積込有 人力施工；
運搬処理工	式	1	1,249,600	殻運搬 100 m3 モルタル殻； 殻処分 100 m3 モルタル殻；
仮設工	式	1	292,740	
交通管理工	式	1	292,740	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	44,831,548	
共通仮設費	式	1	3,070,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度菅沢ダム整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	414,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	414,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,656,000	
純工事費	式	1	47,901,548	
現場管理費	式	1	12,912,000	
工事原価	式	1	60,813,548	
一般管理費等	式	1	9,526,452	
工事価格	式	1	70,340,000	