

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度日野川外整備工事
工事地名	日野川直轄管理区間、大山砂防区域及び皆生海岸直轄工事区間

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	83日間	自 令和 7年 1月 8日 至 令和 7年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	41,104,710		
河川土工		式	1	34,119,917		
掘削工		式	1	32,604,750	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 積込(ルース) (掘削) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	7,500

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装部；	
配管・配線工	式	1	103,214	屋外配管	32 m
				鋼電線管 径 36mm；	
				屋外配管	0.4 m
				鋼電線管 径 54mm；	
				異種管継手	1 個
配線器具設置工	式	1	73,962	G54-FEP50；	
				1号巻コンクリート	2 m
配線器具設置工	式	1	73,962	ダクト設置	18 個
				(配管支持金具)	
フックボックス設置工	式	1	49,860	フックボックス設置	2 個
				(1号フックボックス)	
CCTV基礎設置工	式	1	472,800	ステンレス製 W250×H250×D200；	
				1号CCTV基礎	1 基
				2号CCTV基礎	1 基
水路工	式	1	90,994	埋設表示杭	2 本
				1号素掘水路	79 m
				暗渠排水管	9 m
				(1号排水管)	
舗装復旧工	式	1	15,220	据付 直管 50～150mm；	
				1号落水口	4 箇所
				下層路盤(車道・路肩部)	4 m2
				(路盤)	
側溝復旧工	式	1	24,675	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	4 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
防護柵復旧工	式	1	14,446	(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	
				PU1-B300-H300	3 m
防護柵撤去	式	1	14,446	(撤去・復旧)	
				防護柵撤去	5 m
				H=1500；	
防護柵復旧	式	1	14,446	防護柵復旧	5 m
				H=1500；	

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防管理施設工	式	1	18,870	
道路付属物工	式	1	18,870	車線分離標 1 本 固定式(貼付式) 10本未満；
応急処理工	式	1	2,469,000	
応急処理事業工	式	1	2,469,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	19,335	
構造物取壊し工	式	1	16,521	舗装版切断 13 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) 6 m2
運搬処理工	式	1	2,814	殻運搬 0.3 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.3 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	3,543,830	
工事用道路工	式	1	2,334,786	
仮水路工	式	1	124,695	
運搬処理工	式	1	24,909	
交通管理工	式	1	1,059,440	
直接工事費	式	1	41,104,710	
共通仮設費	式	1	8,499,032	
共通仮設費	式	1	5,441,032	

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	4,957,032	仮設材運搬費 (日野川河口) 1 式 仮設材運搬費 (境港工区) 1 式 仮設材運搬費 (富益工区) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	484,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,058,000	
純工事費	式	1	49,603,742	
現場管理費	式	1	16,279,000	
工事原価	式	1	65,882,742	
一般管理費等	式	1	11,877,258	
工事価格	式	1	77,760,000	