

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大山砂防上野砂防堰堤第2工事
工事地名	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	283日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防上野砂防堰堤第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	63,046,224		
砂防土工	式	1	2,780,255		
掘削工	式	1	291,006	掘削(砂防)	540 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
盛土工	式	1	301,427	盛土(流用土)	50 m3
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	6 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	304 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	22,512	法面整形(盛土部)	60 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	2,165,310		
法面工	式	1	45,612		
植生工	式	1	45,612	人工張芝	60 m2
				ワラ芝(種子無し)；	
コンクリート堰堤工	式	1	54,216,567		
作業土工	式	1	972,026		
コンクリート堰堤本体工	式	1	52,779,470	コンクリート	1,691 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；	
				止水板	33 m
				CF300×7；	
				目地板	182 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				残存化粧型枠	150 m2
				残存型枠	590 m2
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防上野砂防堰堤第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
間詰工	式	1	465,071	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート) 18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 35 c m ;	4	m
				現場打基礎コンクリート (2号基礎コンクリート) 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 50 c m ;	4	m
				間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張) 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ;	11	m2
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 (2号コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張) 控120mm ;	11	m2
				天端コンクリート (1号天端コンクリート) 幅70.0cm ;	2	m
				天端コンクリート (2号天端コンクリート) 幅50.0cm ;	3	m
流路護岸工	式	1	2,277,790			
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	2,277,790	現場打基礎コンクリート (PB-1-1-2) 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m ;	19	m
				コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積) 控え35cm ;	60	m2
				天端コンクリート (3号天端コンクリート) 幅70.0cm ;	20	m
砂防堰堤付属物設置工	式	1	631,320			
防止柵工	式	1	429,910	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	23	m

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防上野砂防堰堤第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				門扉 (1号門扉) 片開き；
階段工	式	1	178,800	1号階段
点検施設工	式	1	22,610	足掛金具
仮設工	式	1	3,094,680	
交通管理工	式	1	3,094,680	交通誘導警備員 B(昼間)
直接工事費	式	1	63,046,224	
共通仮設費	式	1	6,305,000	
共通仮設費	式	1	669,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,636,000	
純工事費	式	1	69,351,224	
現場管理費	式	1	20,909,000	
工事原価	式	1	90,260,224	
一般管理費等	式	1	15,659,776	
工事価格	式	1	105,920,000	