

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度法勝寺川境地区堤防強化工事
工事地名	鳥取県西伯郡南部町境地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年8月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川境地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,205,052	
河川土工	式	1	10,534,252	
掘削工	式	1	87,240	掘削 40 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
盛土工	式	1	9,287,644	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 路体(築堤)盛土 1,860 m3 4.0m以上 ; 路体(築堤)盛土 1,400 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 240 m3 2.5m未満 ;
法面整形工	式	1	1,159,368	法面整形(盛土部) 3,090 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
法覆護岸工	式	1	4,219,179	
作業土工	式	1	223,330	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,139,995	現場打基礎コンクリート 69 m (1号ブロック積基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ; コンクリート(間知)ブロック積 49 m2 (1号コンクリートブロック積) 控え35cm ; 天端コンクリート 69 m (1号天端コンクリート) 幅72.7cm ; 小口止 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川境地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号小口止)
植生工	式	1	1,855,854	人工張芝 ワ芝； 3,090 m2
水路工	式	1	5,382,430	
作業土工	式	1	681,450	
側溝工	式	1	4,442,980	プレキャストU型側溝 (CP-U1-B300-H300) 231 m プレキャストU型側溝 (CP-U1-B400-H400) 43 m 自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C985) 4 m 400×1000 横断用； 側溝蓋 (グレーチング蓋) 2 枚 B400 L1000 横断用 並目 ボルト固定；
集水樹工	式	1	258,000	現場打ち集水樹 (1号集水樹) 2 箇所 18-8-40(高炉)； 蓋 (グレーチング蓋) 2 枚 600×600用 T-2 並目；
付帯道路工	式	1	2,866,480	
アスファルト舗装工	式	1	2,866,480	下層路盤(車道・路肩部) 1,250 m2 (路盤) 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 1,190 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	366,771	

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川境地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	157,617	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	17	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	834	m2
運搬処理工	式	1	209,154	殻運搬 アスファルト殻；	33	m3
				殻処分 アスファルト殻；	33	m3
仮設工	式	1	15,835,940			
工事用道路工	式	1	15,417,740			
交通管理工	式	1	418,200	交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	39,205,052			
共通仮設費	式	1	4,013,000			
共通仮設費	式	1	465,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	465,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,548,000			
純工事費	式	1	43,218,052			
現場管理費	式	1	13,760,000			
工事原価	式	1	56,978,052			
一般管理費等	式	1	10,451,948			
工事価格	式	1	67,430,000			