

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路工事
工事地名	鳥取県日野郡江府町御机地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	270日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	49,394,381	
道路土工	式	1	7,563,285	
掘削工	m3	1	643,133	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削；
路体盛土工	式	1	6,254,048	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料
法面整形工	式	1	666,104	法面整形(切土部) 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；
法面工	式	1	1,834,260	
植生工	式	1	1,834,260	植生マット 植生マット工 250m2未満 肥料袋付； 人工張芝 ワラ芝（種子なし）；
舗装工	式	1	6,525,140	
アスファルト舗装工	式	1	6,525,140	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
石・ブロック積(張)工	式	1	19,181,235	

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
作業土工	式	1	653,147																			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	18,528,088	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">116</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>現場打基礎コンクリート (2号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm;</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控え35cm;</td> <td style="text-align: right;">424</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>コンクリート(間知)ブロック積 (2号コンクリートブロック積) 控え35cm;</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>天端コンクリート (1号天端コンクリート) 幅86.2cm;</td> <td style="text-align: right;">114</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>天端コンクリート (2号天端コンクリート) 幅80.8cm;</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm;	116	m	現場打基礎コンクリート (2号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm;	26	m	コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控え35cm;	424	m ²	コンクリート(間知)ブロック積 (2号コンクリートブロック積) 控え35cm;	50	m ²	天端コンクリート (1号天端コンクリート) 幅86.2cm;	114	m	天端コンクリート (2号天端コンクリート) 幅80.8cm;	27	m
現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm;	116	m																				
現場打基礎コンクリート (2号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm;	26	m																				
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控え35cm;	424	m ²																				
コンクリート(間知)ブロック積 (2号コンクリートブロック積) 控え35cm;	50	m ²																				
天端コンクリート (1号天端コンクリート) 幅86.2cm;	114	m																				
天端コンクリート (2号天端コンクリート) 幅80.8cm;	27	m																				
排水構造物工	式	1	8,788,971																			
作業土工	式	1	473,115																			
側溝工	式	1	7,570,286	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">428</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝 (PU3-B500-H500)</td> <td style="text-align: right;">82</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	428	m	プレキャストU型側溝 (PU3-B500-H500)	82	m	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	9	m	プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	4	m	プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)	28	m			
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	428	m																				
プレキャストU型側溝 (PU3-B500-H500)	82	m																				
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	9	m																				
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	4	m																				
プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)	28	m																				

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B300用 L1000 並目 ボルト固定； 側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B500用 L1000 並目 ボルト固定；	9 枚 4 枚
集水桝・マンホール工	式	1	745,570	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠桝 (2号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (グレーチング蓋) T-25 500×500用 並目 ボルト固定； 蓋 (グレーチング蓋) T-25 700×700用 並目 ボルト固定；	5 箇所 3 箇所 5 枚 3 枚
防護柵工	式	1	1,436,400		
路側防護柵工	式	1	1,436,400	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	140 m
仮設工	式	1	4,065,090		
仮水路工	式	1	2,517,750	暗渠排水管 土のう	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,547,340	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	49,394,381		
共通仮設費	式	1	5,867,000		
共通仮設費	式	1	558,000		

