

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度皆生海岸富益沖合施設第2工事
工事地名	鳥取県米子市富益地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	214日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 7年11月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度皆生海岸富益沖合施設第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	138,540,155	
海域堤本体工	式	1	137,778,650	
作業土工	式	1	1,252,440	
海岸コンクリートブロック工	式	1	136,526,210	海岸コンクリートブロック製作 463 個 16t型； 海岸コンクリートブロック運搬仮置(陸上) 463 個 16t型； 海岸コンクリートブロック運搬据付(陸上設置) 210 個 16t型； 海岸コンクリートブロック運搬据付(水中設置) 253 個 16t型；
仮設工	式	1	761,505	
防護施設工	式	1	594,225	
交通管理工	式	1	167,280	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	138,540,155	
共通仮設費	式	1	19,804,500	
共通仮設費	式	1	8,583,500	
運搬費	式	1	2,192,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 (クローレン100t吊)
準備費	式	1	1,016,500	繫船費(海岸) 1 式
安全費	式	1	2,369,000	警戒船 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,006,000	

