

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度日野川岸本河道掘削工事
工事地名	鳥取県西伯郡伯耆町岸本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川岸本河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,019,529	
河川土工	式	1	32,195,277	
掘削工	式	1	1,312,245	掘削 6,050 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,738,770	掘削(ICT) 6,050 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	29,144,262	
仮設工	式	1	6,824,252	
土留・仮締切工	式	1	6,406,052	
交通管理工	式	1	418,200	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	39,019,529	
共通仮設費	式	1	4,618,835	
共通仮設費	式	1	1,083,835	
技術管理費	式	1	619,835	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	464,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,535,000	
純工事費	式	1	43,638,364	
現場管理費	式	1	13,863,000	

