

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大山砂防監督官詰所電源設備工事
工事地名	鳥取県日野郡江府町久連船場36-1

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防監督官詰所電源設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	33,000,000		
電源設備	式	1	33,000,000		
発電設備	式	1	33,000,000	非常用発動発電装置 15kVA 1φ3W 200-100V 60Hz オープン形；	1 台
				排気消音器 天吊形 85dB(A)以下；	1 台
				燃料小出槽 390L 架台付；	1 式
				電源切替盤 鋼板製屋内自立型；	1 面
				給気ファン 35cm 1φ200V；	1 式
				キャンバスダクト W530×H480×L=200mm程度；	1 個
				排風ダクト W530×H480×L=160mm程度；	1 個
				ラジエータ用電動ダンパー W500×H500×L=200mm程度(SUS製)；	1 個
				給気用電動ダンパー W400×H400×L=200mm程度(SUS製)；	1 個
機器単体費	式	1	33,000,000		
電気設備	式	1	1,506,111		
電源設備工	式	1	1,415,611		
発電設備設置工	式	1	908,946	発動発電設備設置 15kVA オープン形；	1 式
				配線器具取付 埋込コンセント2P20A；	1 個
配管・配線工	式	1	97,747	厚鋼電線管(材料) G54；	2 m

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防監督官詰所電源設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				厚鋼電線管(材料)	8	m
				G22 ;		
				厚鋼電線管(材料)	5	m
				G16 ;		
				金属製可とう電線管(材料)	1	m
				#24 ;		
				電線管付属品(材料)	1	式
				配管用炭素鋼管(材料)	3	m
				SGP-65A ;		
				配管用炭素鋼管(材料)	2	m
				SGP-40A ;		
				配管用炭素鋼管(材料)	4	m
				SGP-32A ;		
				配管用炭素鋼管(材料)	2	m
				SGP-20A ;		
				配管用炭素鋼管(材料)	16	m
				SGP-15A ;		
				鋼管付属品(材料)	1	式
				電力ケーブル(材料)	8	m
				CV14mm2-3C ;		
				電力ケーブル(材料)	17	m
				CV3.5mm2-3C ;		
				電力ケーブル(材料)	8	m
				CV3.5mm2-2C ;		
				電力ケーブル(材料)	18	m
				CV2mm2-3C ;		
				電線(材料)	8	m
				IV5.5mm2 ;		
				制御ケーブル(材料)	14	m
				CVV2mm2-4C ;		
				制御ケーブル(材料)	13	m
				CVV2mm2-2C ;		
発電設備撤去工	式	1	408,918	発動発電設備撤去	1	式
				15kVA オープン形 排風フード, 給気フード除く ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度大山砂防監督官詰所電源設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				配線器具撤去 埋込コンセント2P20A ; 1 個
工場製品輸送工	式	1	90,500	
輸送工	式	1	90,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	1,506,111	
共通仮設費	式	1	143,213	
共通仮設費	式	1	12,213	
技術管理費	式	1	12,213	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	131,000	
純工事費	式	1	1,649,324	
現場管理費	式	1	693,000	
機器間接費	式	1	4,091,000	
技術者間接費	式	1	75,000	
機器管理費	式	1	4,016,000	
工事原価	式	1	6,433,324	
一般管理費等	式	1	1,456,676	
工事価格	式	1	40,890,000	