

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度菅沢ダム整備工事
工事地名	鳥取県日野郡日南町菅沢地内

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	菅沢ダム管理支所
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 7月19日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度菅沢ダム整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	30,725,183	
河川土工	式	1	27,904,110	
掘削工	式	1	1,346,000	掘削 5,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	26,558,110	
付属物設置工	式	1	2,111,768	
防護柵工	式	1	40,608	ガードレール (撤去・再設置) 8 m 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；
作業土工	式	1	238,960	
付属物設置工	式	1	1,739,800	1号情報板基礎 1 基 2号情報板基礎 1 基
舗装復旧工	式	1	92,400	下層路盤(車道・路肩部) 22 m2 クランチャレン C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 22 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
応急処理工	式	1	360,640	
応急処理作業工	式	1	360,640	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	71,455	
構造物取壊し工	式	1	56,751	舗装版切断 23 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) 29 m2 アスファルト舗装版 t=5cm；

積算内訳書

工事名	令和7年度菅沢ダム整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	14,704	殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	277,210			
交通管理工	式	1	277,210	交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	30,725,183			
共通仮設費	式	1	2,427,000			
共通仮設費	式	1	295,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	295,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,132,000			
純工事費	式	1	33,152,183			
現場管理費	式	1	9,630,000			
工事原価	式	1	42,782,183			
一般管理費等	式	1	6,817,817			
工事価格	式	1	49,600,000			