

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事
工事地名	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	272日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	119,115,985	
砂防土工	式	1	29,323,611	
掘削工(ICT)	式	1	3,497,034	掘削(砂防)(ICT) 7,500 m3 土砂 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬(砂防) 480 m3 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	415,640	盛土(流用土) 70 m3 2.5m未満； 盛土(流用土) 100 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	式	1	64,017	路体(築堤)盛土(ICT) 270 m3
法面整形工(ICT)	式	1	247,450	法面整形(盛土部)(ICT) 490 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	25,099,470	
法面工	式	1	400,967	
植生工	式	1	400,967	人工張芝 490 m2 ワ芝(種子無し)；
コンクリート堰堤工	式	1	40,237,607	
コンクリート堰堤本体工	式	1	40,237,607	コンクリート 1,024 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 止水板 21 m CF300×7； 目地板 96 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 240 m2 残存型枠 480 m2 足場 49 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
鋼製堰堤工	式	1	41,721,676																																					
作業土工	式	1	265,726																																					
鋼製堰堤本体工	式	1	41,388,746	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">49</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td style="text-align: right;">195</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>(底版コンクリート)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残存型枠</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>(底版コンクリート)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目地板</td> <td style="text-align: right;">46</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>瀝青繊維質目地板t=10 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">160</td> <td>掛m2</td> </tr> <tr> <td>安全ネット必要 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	49	t	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種 ;			コンクリート	195	m3	(底版コンクリート)			18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;			残存型枠	43	m2	(底版コンクリート)			目地板	46	m2	瀝青繊維質目地板t=10 ;			足場	8	m	足場	160	掛m2	安全ネット必要 ;		
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	49	t																																						
鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種 ;																																								
コンクリート	195	m3																																						
(底版コンクリート)																																								
18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;																																								
残存型枠	43	m2																																						
(底版コンクリート)																																								
目地板	46	m2																																						
瀝青繊維質目地板t=10 ;																																								
足場	8	m																																						
足場	160	掛m2																																						
安全ネット必要 ;																																								
現場塗装工	式	1	67,204	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">素地調整</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>動力工具処理 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場塗装(下塗り)</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>鉛系さび止めペイント(3回塗) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	素地調整	4	m2	動力工具処理 ;			現場塗装(下塗り)	4	m2	鉛系さび止めペイント(3回塗) ;																										
素地調整	4	m2																																						
動力工具処理 ;																																								
現場塗装(下塗り)	4	m2																																						
鉛系さび止めペイント(3回塗) ;																																								
護床工・根固め工	式	1	1,010,304																																					
根固めブロック工	式	1	1,010,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消波根固めブロック製作</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 10%;">個</td> </tr> <tr> <td>無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3t ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>根固めブロック据付</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	消波根固めブロック製作	16	個	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3t ;			根固めブロック据付	16	個	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無 ;																										
消波根固めブロック製作	16	個																																						
無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3t ;																																								
根固めブロック据付	16	個																																						
無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無 ;																																								
砂防堰堤付属物設置工	式	1	2,747,420																																					
防止柵工	式	1	1,042,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転落(横断)防止柵</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">79</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>柵高 1.1m コンクリート建込 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>門扉</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>(1号門扉)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>片開き ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵	79	m	柵高 1.1m コンクリート建込 ;			門扉	1	基	(1号門扉)			片開き ;																							
転落(横断)防止柵	79	m																																						
柵高 1.1m コンクリート建込 ;																																								
門扉	1	基																																						
(1号門扉)																																								
片開き ;																																								

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	1,705,200	現場打階段 (1号階段) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0 ;	1	箇所
				現場打階段 (2号階段) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0 ;	1	箇所
仮設工	式	1	264,944			
工事用道路工	式	1	81,246	工事用道路盛土撤去	80	m3
				敷砂利撤去 RC-40 t=100mm ;	52	m2
				耐候性大型土のう (3年対応) 撤去 ;	72	袋
仮水路工	式	1	98,776	1号仮排水管撤去 φ1000 ;	108	m
作業ヤード整備工	式	1	84,922	ヤード盛土撤去	290	m3
				耐候性大型土のう (3年対応) 撤去 ;	23	袋
仮設工	式	1	3,409,456			
運搬処理工	式	1	1,950,456			
交通管理工	式	1	1,459,000	交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	119,115,985			
共通仮設費	式	1	8,263,000			
共通仮設費	式	1	1,904,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	758,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,359,000	
純工事費	式	1	127,378,985	
現場管理費	式	1	23,661,000	
工事原価	式	1	151,039,985	
一般管理費等	式	1	23,000,015	
工事価格	式	1	174,040,000	