

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事
工事地名	鳥取県日野郡江府町美用地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	269日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	40,657,509	
道路土工	式	1	5,923,194	
掘削工(ICT)	式	1	320,112	掘削(ICT) 240 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	140,769	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
路体盛土工(ICT)	式	1	758,081	路体(築堤)盛土(ICT) 170 m3 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	144,544	法面整形(切土部)(ICT) 130 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 80 m2 法面締固め無し；
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	62,928	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 19 m2 (1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；
残土処理工	式	1	4,496,760	
法面工	式	1	65,464	
植生工	式	1	65,464	人工張芝 80 m2 ワ芝(種子無し)；
舗装工	式	1	680,536	
碎石舗装工	式	1	680,536	下層路盤(車道・路肩部) 735 m2 (路盤) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
擁壁工	式	1	8,490,740																												
作業土工	式	1	687,033																												
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	7,803,707	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 鋼製枠ﾀｲﾌﾟ ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">163</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設</td> <td style="text-align: right;">952</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>まき出し・敷均し、締固め 土砂 ;</td> <td style="text-align: right;">320</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>水平排水材</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>基盤排水層 C-40 ;</td> <td style="text-align: right;">39</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>透水ﾏｯﾄ</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材</td> <td style="text-align: right;">69</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>排水管敷設 (1号排水管) 有孔管 管径 150mm ;</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>排水管敷設 (2号排水管) 無孔管 管径 150mm ;</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 鋼製枠ﾀｲﾌﾟ ;	163	m2	ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	952	m2	まき出し・敷均し、締固め 土砂 ;	320	m3	水平排水材	63	m	基盤排水層 C-40 ;	39	m3	透水ﾏｯﾄ	32	m	吸出し防止材	69	m2	排水管敷設 (1号排水管) 有孔管 管径 150mm ;	21	m	排水管敷設 (2号排水管) 無孔管 管径 150mm ;	4	m
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 鋼製枠ﾀｲﾌﾟ ;	163	m2																													
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	952	m2																													
まき出し・敷均し、締固め 土砂 ;	320	m3																													
水平排水材	63	m																													
基盤排水層 C-40 ;	39	m3																													
透水ﾏｯﾄ	32	m																													
吸出し防止材	69	m2																													
排水管敷設 (1号排水管) 有孔管 管径 150mm ;	21	m																													
排水管敷設 (2号排水管) 無孔管 管径 150mm ;	4	m																													
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	19,283,676																												
作業土工	式	1	1,482,158																												
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	17,801,518	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">106</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ;</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 控え35cm ;</td> <td style="text-align: right;">399</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;	106	m	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ;	27	m	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 控え35cm ;	399	m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	56	m2															
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;	106	m																													
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ;	27	m																													
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 控え35cm ;	399	m2																													
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	56	m2																													

積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(2号コンクリートブロック積) 控え35cm; 天端コンクリート (1号天端コンクリート) 幅50.9cm; 天端コンクリート (2号天端コンクリート) 幅44.5cm; 小口止コンクリート (1号小口止コンクリート) 18-8-40(高炉); 小口止コンクリート (2号小口止コンクリート) 18-8-40(高炉); 小口止コンクリート (3号小口止コンクリート) 18-8-40(高炉); 小口止コンクリート (4号小口止コンクリート) 18-8-40(高炉);	106 27 1 1 1 1	m m 箇所 箇所 箇所 箇所
排水構造物工	式	1	768,500			
作業土工	式	1	129,050			
側溝工	式	1	639,450	プレキャストU型側溝 (CP-U3-B300-H300)	45 m	
防護柵工	式	1	1,987,020			
路側防護柵工	式	1	1,987,020	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無; ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無;	19 133 m m	
構造物撤去工	式	1	540,379			

積算内訳書

工事名	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	380,549	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm ;	730 m2
運搬処理工	式	1	159,830	殻運搬	22 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	22 m3
仮設工	式	1	2,918,000		
交通管理工	式	1	2,918,000	交通誘導警備員 (B昼間)	1 式
直接工事費	式	1	40,657,509		
共通仮設費	式	1	16,002,862		
共通仮設費	式	1	11,643,862		
準備費	式	1	10,034,862	伐採等処理	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	463,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,359,000		
純工事費	式	1	56,660,371		
現場管理費	式	1	17,718,000		
工事原価	式	1	74,378,371		
一般管理費等	式	1	13,131,629		
工事価格	式	1	87,510,000		