

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事 |
| 工事地名 | 鳥取県米子市富益地先            |

## 2. 工事内容

|         |          |                             |
|---------|----------|-----------------------------|
| 1) 事務所名 | 日野川河川事務所 | 工務課                         |
| 2) 主工種  | 海岸工事     |                             |
| 3) 工期   | 183日間    | 自 令和8年4月13日<br>至 令和8年10月12日 |
| 4) 工事概要 |          |                             |

# 積算内訳書

| 工事名           | 令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事 |     |             |  |
|---------------|-----------------------|-----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳  |
| 海域堤防          | 式                     | 1   | 134,629,465 |  |
| 海域堤本体工        | 式                     | 1   | 133,368,900 |  |
| 海岸コンクリートブロック工 | 式                     | 1   | 133,368,900 | 海岸コンクリートブロック製作 405 個<br>16t型；<br>海岸コンクリートブロック運搬仮置(陸上) 405 個<br>16t型；<br>海岸コンクリートブロック運搬据付(陸上設置) 195 個<br>16t型；<br>海岸コンクリートブロック運搬据付(水中設置) 210 個<br>16t型； |
| 仮設工           | 式                     | 1   | 1,260,565   |  |
| 防護施設工         | 式                     | 1   | 589,425     |  |
| 交通管理工         | 式                     | 1   | 671,140     | 交通誘導警備員 1 式<br>B(昼間)   |
| 直接工事費         | 式                     | 1   | 134,629,465 |  |
| 共通仮設費         | 式                     | 1   | 19,272,000  |  |
| 共通仮設費         | 式                     | 1   | 8,408,000   |  |
| 運搬費           | 式                     | 1   | 2,421,000   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式<br>(クローレン100t吊)   |
| 準備費           | 式                     | 1   | 1,041,000   | 繫船費(海岸) 1 式  |
| 安全費           | 式                     | 1   | 2,012,000   | 警戒船 1 式  |
| 現場環境改善費(率計上)  | 式                     | 1   | 2,934,000   |  |
| 共通仮設費(率計上)    | 式                     | 1   | 10,864,000  |  |

