

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度日野川外維持工事
工事地名	日野川直轄管理区間、大山砂防区域及び皆生海岸直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	83,193,805	
巡視・巡回工	式	1	857,000	
河川巡視工	式	1	857,000	緊急時対応（日野川） 1 式 緊急時対応（大山砂防） 1 式 緊急時対応（皆生海岸） 1 式
除草工	式	1	39,287,616	
堤防除草工	式	1	39,287,616	除草 870,000 m2 （遠隔操縦式） 除草 80,800 m2 （肩掛式） 集草 928,000 m2 （人力） 梱包 172,000 m2 積込・荷卸 928,000 m2 運搬（堤防除草）（日吉津村） 123,000 m2 運搬（堤防除草）（米子市） 524,000 m2 運搬（堤防除草）（伯耆町） 282,000 m2
堤防養生工	式	1	3,354,908	
芝養生工	式	1	429,730	抜根 4,900 m2 抜根+集草+積込運搬；
伐木除根工	式	1	2,925,178	伐木・伐竹（複合） 1,000 m2 伐木（人力施工：粗）； 伐木・伐竹（複合） 1,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 219 m3 （伐木（枝・葉・幹）） 伐木伐竹運搬 43 m3 （伐木（根・株）） 伐木伐竹運搬 50 m3 （伐竹（枝・葉・幹））

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川外維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬 (伐竹(根・株))	12	m3
				処分費 (伐木(枝・葉・幹))	219	m3
				処分費 (伐木(根・株))	43	m3
				処分費 (伐竹(枝・葉・幹))	50	m3
				処分費 (伐竹(根・株))	12	m3
清掃工	式	1	5,422,588			
塵芥処理工	式	1	5,422,588	散在塵芥処理	950,000	m2
				堆積塵芥収集(人力処理)	22	m3
				処分費 (混載)	6	m3
				処分費 (漂流廃棄物)	22	m3
河道整備工	式	1	4,637,630			
河道整備工	式	1	342,100	堆積土砂除去	1,000	m3
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
掘削工	式	1	4,295,530	掘削	1,700	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
河川管理施設工	式	1	1,440,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川外維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	1,440,000	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	400	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	400	m2
砂防管理施設工	式	1	15,027,180			
残土処理工	式	1	15,027,180			
海岸管理施設工	式	1	4,696,100			
アスファルト舗装補修工	式	1	2,340,000	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	650	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	650	m2
養浜工	式	1	2,356,100	積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
養浜				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1,700	m3
応急処理工	式	1	6,762,922			
応急処理事業工	式	1	5,908,290	応急作業	1	式
応急処理事業工	式	1	124,174	応急作業	1	式
応急処理事業工	式	1	124,174	応急作業	1	式
水防対策工	式	1	606,284	水防機材運搬点検	1	式
				排水機場点検	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	343,940	
構造物取壊し工	式	1	250,656	コンクリート構造物取壊し 14 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	93,284	殻運搬 14 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 12 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	1,363,921	
工事用道路工	式	1	437,611	
交通管理工	式	1	926,310	交通誘導警備員 1 式 A(昼間) 交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	83,193,805	
共通仮設費	式	1	8,260,912	
共通仮設費	式	1	2,726,912	
運搬費	式	1	1,923,912	仮設材運搬費 1 式 (日野川河口) 仮設材運搬費 1 式 (皆生工区)

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	803,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,534,000	
純工事費	式	1	91,454,717	
現場管理費	式	1	27,064,000	
工事原価	式	1	118,518,717	
一般管理費等	式	1	18,871,283	
工事価格	式	1	137,390,000	