

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度日野川堰外ゲート設備補修工事
工事地名	鳥取県米子市古豊千地先～鳥取県西伯郡南部町境地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	ゴム引布製起伏堰ゲート設備	
3) 工 期	254日間	自 令和 8年 6月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川堰外ゲート設備補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工		式	1	5,382,310			
ゴム引布製起伏堰ゲート設備製作		式	1	5,382,310			
ゴム引布製起伏堰ゲート設備製作工		式	1	5,382,310	堰修繕ゴムシート	61.5	m ²
					EPDM、t=2.7mm、織布入り；		
					堰修繕用接着剤	73.9	kg
				ゴム用自然加硫接着剤；			
純製作費		式	1	5,382,310			
製作原価		式	1	5,382,310			
据付工		式	1	18,383,669			
ゴム引き布製起伏堰輸送工		式	1	50,560			
輸送工		式	1	50,560	輸送	1	式
ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付		式	1	16,823,421			
ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付工（3号ゲート）		式	1	977,707	ゴム引布製起伏堰ゲート設備修繕工（撤去）	4.65	m
					ゴム引布製起伏堰ゲート設備修繕工（設置）	3.7	m ²
ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付工（4号ゲート）		式	1	15,845,714	ゴム引布製起伏堰ゲート設備修繕工（撤去）	5	m ²
					ゴム引布製起伏堰ゲート設備修繕工（設置）	52.6	m ²
仮設工		式	1	1,509,688			
雪寒施設工		式	1	1,509,688	雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	1	式
共通仮設費		式	1	2,741,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	2,741,000			
純工事費		式	1	21,124,669			

積算内訳書

工事名	令和8年度日野川堰外ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	3,923,200	
小形水門製作	式	1	3,923,200	
水門設備	式	1	3,923,200	開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライドゲート ラック式；
純製作費	式	1	3,923,200	
製作原価	式	1	3,923,200	
据付工	式	1	514,991	
小形水門輸送工	式	1	71,000	
輸送工	式	1	71,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	443,991	
小形水門据付工	式	1	443,991	樋門開閉装置交換 1 門分
共通仮設費	式	1	104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	104,000	
純工事費	式	1	618,991	
現場管理費	式	1	139,000	
据付間接費	式	1	261,000	
据付工事原価	式	1	1,018,991	
工事原価	式	1	4,942,191	