

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路第2工事
工事地名	鳥取県日野郡江府町御机地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	42,579,932		
道路土工	式	1	3,652,724		
掘削工 (ICT)	式	1	622,167	掘削 (ICT)	510 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	310 m3
				土砂 片切掘削 ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工	式	1	723,865	路体 (築堤) 盛土	140 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	16,821	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	70 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	261,848	法面整形 (切土部) (ICT)	120 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	320 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	2,028,023		
法面工	式	1	781,744		
植生工	式	1	781,744	植生マット	140 m2
				種子無し ;	
				人工張芝	520 m2
				ワラ芝 (種子無し) ;	
舗装工	式	1	4,566,890		
アスファルト舗装工	式	1	4,566,890	下層路盤 (車道・路肩部)	1,390 m2
				(路盤)	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層 (車道・路肩部)	1,350 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
石・ブロック積(張)工	式	1	12,501,406	
作業土工	式	1	359,704	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,141,702	<div>現場打基礎コンクリート</div> <div>(1号コンクリートブロック基礎)</div> <div>18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；</div> <div>現場打基礎コンクリート</div> <div>(2号コンクリートブロック基礎)</div> <div>18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；</div> <div>コンクリート(間知)ブロック積</div> <div>(1号コンクリートブロック積)</div> <div>控え35cm；</div> <div>コンクリート(間知)ブロック積</div> <div>(2号コンクリートブロック積)</div> <div>控え35cm；</div> <div>天端コンクリート</div> <div>(1号天端コンクリート)</div> <div>幅86.2cm；</div> <div>天端コンクリート</div> <div>(2号天端コンクリート)</div> <div>幅80.8cm；</div>
排水構造物工	式	1	5,671,548	
作業土工	式	1	452,294	
側溝工	式	1	4,521,524	<div>プレキャストU型側溝</div> <div>(PU3-B300-H300)</div> <div>B300-H300；</div> <div>プレキャストU型側溝</div> <div>(PU3-B500-H500)</div> <div>B500-H500；</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	9	m
				プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	4	m
				側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B300用 L1000 並目 ボルト固定；	9	枚
				側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B500用 L1000 並目 ボルト固定；	4	枚
				現場発生品運搬 (支給品運搬) グレーチング蓋；	1	式
				現場発生品運搬 (支給品運搬) プレキャストU型側溝；	1	式
				現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	4	箇所
				現場打ち街渠桝 (2号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	3	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	697,730	蓋 (グレーチング蓋) T-25 500×500用 並目 ボルト固定；	4	枚
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 700×700用 並目 ボルト固定；	3	枚
防護柵工	式	1	1,570,800			
路側防護柵工	式	1	1,570,800	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	140	m
構造物撤去工	式	1	66,020			

積算内訳書

工事名	令和8年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事用道路第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	42,848	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	80 m2
運搬処理工	式	1	23,172	殻運搬 アスファルト殻 ;	3 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	3 m3
仮設工	式	1	13,768,800		
作業ヤード整備工	式	1	13,038,800		
交通管理工	式	1	730,000	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	42,579,932		
共通仮設費	式	1	6,234,350		
共通仮設費	式	1	1,574,350		
技術管理費	式	1	1,164,350	システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	410,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,660,000		
純工事費	式	1	48,814,282		
現場管理費	式	1	15,519,000		
工事原価	式	1	64,333,282		
一般管理費等	式	1	12,466,718		
工事価格	式	1	76,800,000		