

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事
工事地名	鳥取県西伯郡伯耆町添谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年1月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	日野川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3340010012	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	178日間 自 令和8年5月1日 (当初) 至 令和8年10月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	9,736,000
		23) 公告日	令和8年1月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		53,034,912				
道路土工		式	1		9,157,779				
掘削工(ICT)		式	1		177,930				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	450	395.4	177,930				単-1号
路体盛土工		式	1		119,772				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,920	98,400				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	712.4	21,372				単-3号
路体盛土工(ICT)		式	1		8,219,060				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,800	237.1	900,980				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,200	1,518	6,375,600				単-5号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,200	224.4	942,480				単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		641,017				

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	800.1	136,017			単-7号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,000	505	505,000			単-8号	
舗装工		式	1		508,077				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		186,334				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	49	930.1	45,574			単-9号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	69	2,040	140,760			単-10号	
碎石舗装工 (碎石舗装A)		式	1		321,743				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	451	713.4	321,743			単-11号	
排水構造物工		式	1		16,797,702				
作業土工		式	1		268,975				
床掘り(掘削)	土砂	m3	20	310.4	6,208			単-12号	
床掘り	土砂	m3	150	225.1	33,765			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	30	248.1	7,443				単-14号
埋戻し	土砂	m3	60	936.7	56,202				単-15号
埋戻し	土砂	m3	20	1,671	33,420				単-16号
埋戻し	土砂	m3	10	2,621	26,210				単-17号
基面整正		m2	20	365.2	7,304				単-18号
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	757.1	98,423				単-19号
側溝工		式	1		663,827				
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300	m	21	12,090	253,890				単-20号
1号素掘り側溝		m	103	2,386	245,758				単-21号
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	37	3,307	122,359				単-22号
側溝蓋 (グレーチング蓋)		枚	2	20,910	41,820				単-23号
集水柵・マンホール工		式	1		201,620				

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (G2-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	153,100	153,100			単-24号	
現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,520	48,520			単-25号	
排水工		式	1		15,663,280				
縦排水 (1号縦排水路)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	40	22,470	898,800			単-26号	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 450~600mm	m	11	22,520	247,720			単-27号	
暗渠排水管 (2号排水管)	据付 波状管 700~1000mm	m	192	75,140	14,426,880			単-28号	
1号土留		袋	12	7,490	89,880			単-29号	
防護柵工		式	1		884,570				
路側防護柵工		式	1		884,570				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	9	18,310	164,790			単-30号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	58	12,410	719,780			単-31号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		23,498,284				

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		522,704				
床掘り(掘削)	土砂	m3	5	310.4	1,552				単-32号
床掘り	土砂	m3	575	225.1	129,432				単-33号
埋戻し	土砂	m3	310	936.7	290,377				単-34号
埋戻し	土砂	m3	30	2,621	78,630				単-35号
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	757.1	22,713				単-36号
工事用道路工		式	1		351,296				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	310.4	15,520				単-37号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	470	204.5	96,115				単-38号
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	757.1	22,713				単-39号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	120	381.1	45,732				単-40号
仮設舗装 (碎石舗装A)		m2	240	713.4	171,216				単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1		19,826,334				
暗渠排水管 (2号排水管)		m	262	75,140	19,686,680			単-42号	
1号素掘り側溝		m	24	2,386	57,264			単-43号	
1号土留		袋	11	7,490	82,390			単-44号	
作業ヤード整備工		式	1		2,797,950				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	224.4	291,720			単-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,290	1,518	1,958,220			単-46号	
ヤード盛土		m3	1,500	117.3	175,950			単-47号	
敷砂利	RC-40 敷厚100mm	m2	1,060	351	372,060			単-48号	
仮設工		式	1		2,188,500				
交通管理工		式	1		2,188,500				
交通誘導警備員 (B 昼間)		人日	150	14,590	2,188,500			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		53,034,912				
共通仮設費		式	1		19,637,600				
共通仮設費		式	1		13,844,600				
準備費		式	1		12,105,600				
伐採等処理		式	1		12,105,600			内-1号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		593,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,793,000				
純工事費		式	1		72,672,512				
現場管理費		式	1		20,307,000				
工事原価		式	1		92,979,512				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	395.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	395.4	395.4	CB210120	
計						395.4		
単価						395.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,920	4,920	CB210510	
計						4,920		
単価						4,920	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	712.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	712.4	712.4	CB210510		
	計					712.4			
	単価					712.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	237.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	237.1	237.1	CB210570		
	計					237.1			
	単価					237.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,518	1,518	CB210110	
計						1,518		
単価						1,518	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224.4	224.4	CB210020	
計						224.4		
単価						224.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	800.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	800.1	800.1	CB220070	
計						800.1		
単価						800.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	505	505	CB220070	
計						505		
単価						505	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	930.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	930.1	930.1	CB410030	
計						930.1		
単価						930.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,040	2,040	CB410260	
計						2,040		
単価						2,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	713.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	713.4	713.4	CB410030	
計						713.4		
単価						713.4	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	310.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	310.4	310.4	CB210100	
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.1	225.1	CB210030	
計						225.1		
単価						225.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.1	248.1	CB210030	
計						248.1		
単価						248.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	936.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	936.7	936.7	CB210410		
計						936.7			
単価						936.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,671	1,671	CB210410		
計						1,671			
単価						1,671	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,621	2,621	CB210410		
計						2,621			
単価						2,621	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	757.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	757.1	757.1	CB220010	
計						757.1		
単価						757.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,090	12,090	WB821410 単一 50号	
計						12,090		
単価						12,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号素掘り側溝		単位	m	数量		10	単価	2,386
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.622	37,990	23,629.78	CB240010	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.062	3,671	227.6	CB224710	
計							23,857.38		
単価							2,386	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価	3,307
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		1	3,307	3,307	WB821430 単一 51号	
計							3,307		
単価							3,307	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	側溝蓋 (グレーチング蓋)		単位	枚	数量		単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,910	20,910	WB821430 単- 52号	
	計					20,910		
	単価					20,910	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	現場打ち集水樹 (G2-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	153,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	153,100	153,100	CB222950	
	計					153,100		
	単価					153,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,520	48,520	CB222950		
計					48,520			
単価					48,520	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	縦排水 (1号縦排水路)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,380	143,800	WB821410 単一 53号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m ²	10	5,916	59,160	WB240730 単一 54号		
型枠工	縦排水溝	m ²	2	10,070	20,140	WB240720 単一 55号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	159.3	1,593	WB240740 単一 56号		
計					224,693			
単価					22,470	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 450~600mm	単位	m	数量		単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	22,520	22,520	CB222770	
計						22,520		
単価						22,520	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	暗渠排水管 (2号排水管)	据付 波状管 700~1000mm	単位	m	数量		単価	75,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	75,140	75,140	CB222770	
計						75,140		
単価						75,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号土留		単位	袋	数量	1	単価	7,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,490	7,490	WB252730 単- 57号	
	計					7,490		
	単価					7,490	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5,340	5,340	WB810540 単- 58号	
	ガードレール(材料費)	Gr-C-2B 景観色	m	1	12,970	12,970	WYB00001 単- 59号	
	計					18,310		
	単価					18,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,424	2,424	WB810540 単一 60号	
ガードレール(材料費)		Gr-C-4E 景観色	m	1	9,980	9,980	WYB00002 単一 61号	
計						12,404		
単価						12,410	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	310.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	310.4	310.4	CB210100	
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	225.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.1	225.1	CB210030		
計						225.1			
単価						225.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	936.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	936.7	936.7	CB210410		
計						936.7			
単価						936.7	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,621	2,621	CB210410	
計						2,621		
単価						2,621	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	757.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	757.1	757.1	CB220010	
計						757.1		
単価						757.1	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	310.4	310.4	CB210100	
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	204.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	204.5	204.5	CB210510	
計						204.5		
単価						204.5	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	757.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	757.1	757.1	CB220010	
計						757.1		
単価						757.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量		単価	381.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	381.1	381.1	CB220010	
計						381.1		
単価						381.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	仮設舗装 (砕石舗装A)		単位	m2	数量		1	単価	713.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	713.4	713.4	CB410030		
計						713.4			
単価						713.4	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	暗渠排水管 (2号排水管)		単位	m	数量		1	単価	75,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	75,140	75,140	CB222770		
計						75,140			
単価						75,140	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	1号素掘り側溝		単位	m	数量		10	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.622	37,990	23,629.78	CB240010		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.062	3,671	227.6	CB224710		
計						23,857.38			
単価						2,386	円/m		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	1号土留		単位	袋	数量		1	単価	7,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,490	7,490	WB252730 単一 57号		
計						7,490			
単価						7,490	円/袋		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	224.4	224.4	CB210020	
計						224.4		
単価						224.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,518	1,518	CB210110	
計						1,518		
単価						1,518	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	ヤト盛土		単位	m3	数量		1	単価	117.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	117.3	117.3	117.3	CB210610	
計							117.3		
単価							117.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	敷砂利	RC-40 敷厚100mm	単位	m2	数量		1	単価	351
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		RC-40 敷厚100mm	m 2	1	351	351	351	WYB00004 単一 62号	
計							351		
単価							351	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	交通誘導警備員 (B 昼間)		単位	人日	数量		単価
						1	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単一 63号	
計					14,590		
単価					14,590	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,654.66	36,546		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,400	82,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,400	2,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						120,900		
単価						12,090	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.6	84,660		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,460	246,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					330,700		
	単価					3,307	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,945.86	69,458		
鉄筋コンクリートU型側溝		B300×H300(ソケット付)L=600	個	16.5	4,500	74,250		
諸雑費(まるめ)			式	1		92		
計						143,800		
単価						14,380	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,704	64,260		
特殊作業員			人	2.1	23,358	49,051		
普通作業員			人	5.8	18,258	105,896		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	24,900	150,645		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,310	219,615	単- 68号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,133		
計						591,600		
単価						5,916	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844			
型わく工		人	1.6	26,418	42,268			
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,679			
計					100,700			
単価					10,070	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	159.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,704	5,397			
普通作業員		人	0.56	18,258	10,224			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					15,930			
単価					159.3	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	23,358	6,867			
普通作業員		人	0.294	18,258	5,367			
耐候性大型土のう袋	3年対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	40,530	11,915	WK250500 単- 69号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		195			
計					74,900			
単価					7,490	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	16,260	16,260		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-10,920	-10,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,340		
	単価					5,340	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,604	10,604		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,424		
	単価					2,424	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	カーポートレール(材料費)	Gr-C-4E 景観色	単位	m	数量		単価	
					1			9,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール		Gr-C-4E 景観色	m	1	9,980	9,980		
計						9,980		
単価						9,980	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	敷砂利	RC-40 敷厚100mm	単位	m ²	数量		単価	
					1			351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	0.1	117.3	11	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.1	3,400	340		
計						351		
単価						351	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
					100			4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木(枝・葉・幹)	m3	100	4,300	430,000		
計						430,000		
単価						4,300	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐木(根・株)	m ³	100	8,000	800,000		
	計					800,000		
	単価					8,000	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	21,318	3,624		
軽油		L	18	142	2,556		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,310		
単価					13,310		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	40,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	63	142	8,946			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					40,530			
単価					40,530	円/日		