鏡

１．工事名

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事
工事地名	鳥取県日野郡江府町御机地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月
２）	事務所名	日野川河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3340010006	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	213日間　自　令和 8年 7月29日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県	２２）	処 分 費 等	7,755
１０）	地　　区	日南	２３）	公 告 日	令和 8年 6月 9日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		42,579,932			
道路土工		式	1		3,652,724			
掘削工(ICT)		式	1		622,167			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	510	401.9	204,969			単-1号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	310	1,113	345,030			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	310	232.8	72,168			単-3号
路体盛土工		式	1		723,865			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	4,912	687,680			単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	723.7	36,185			単-5号
路体盛土工(ICT)		式	1		16,821			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	70	240.3	16,821			単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		261,848			

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土	m2	120	813.8	97,656			単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	320	513.1	164,192			単-8号
残土処理工		式	1		2,028,023			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	670	2,906	1,947,020			単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	670	120.9	81,003			単-10号
法面工		式	1		781,744			
植生工		式	1		781,744			
植生ﾏｯﾄ	種子無し	m2	140	2,400	336,000			単-11号
人工張芝	ワラ芝（種子無し）	m2	520	857.2	445,744			単-12号
舗装工		式	1		4,566,890			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (管理用道路舗装A)		式	1		4,566,890			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,390	941	1,307,990			単-13号

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,350	2,414	3,258,900			単-14号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		12,501,406			
作業土工		式	1		359,704			
床掘り	土砂	m3	100	253.2	25,320			単-15号
埋戻し		m3	50	2,676	133,800			単-16号
基面整正		m2	63	364	22,932			単-17号
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	772.4	177,652			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		12,141,702			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	59	10,720	632,480			単-19号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	26	8,984	233,584			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控え35cm	m2	235	38,310	9,002,850			単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控え35cm	m2	50	35,910	1,795,500			単-22号

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅86.2cm	m	59	5,661	333,999			単-23号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅80.8cm	m	27	5,307	143,289			単-24号
排水構造物工		式	1		5,671,548			
作業土工		式	1		452,294			
床掘り	土砂	m3	20	230.9	4,618			単-25号
床掘り	土砂	m3	130	253.2	32,916			単-26号
床掘り	土砂	m3	60	1,865	111,900			単-27号
埋戻し		m3	20	1,691	33,820			単-28号
埋戻し		m3	50	2,676	133,800			単-29号
埋戻し	土砂	m3	30	3,234	97,020			単-30号
基面整正		m2	105	364	38,220			単-31号
側溝工		式	1		4,521,524			

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300	m	239	12,650	3,023,350			単-32号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	B500-H500	m	82	3,968	325,376			単-33号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)		m	9	33,150	298,350			単-34号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)		m	4	7,059	28,236			単-35号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	9	31,050	279,450			単-36号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B500用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	846	3,384			単-37号
現場発生品運搬 (支給品運搬)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	t	0.3	12,760	3,828			単-38号
現場発生品運搬 (支給品運搬)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	t	31	18,050	559,550			単-39号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		697,730			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	47,790	191,160			単-40号
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	67,740	203,220			単-41号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	34,850	139,400			単-42号

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	54,650	163,950			単-43号
防護柵工		式	1		1,570,800			
路側防護柵工		式	1		1,570,800			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	140	11,220	1,570,800			単-44号
構造物撤去工		式	1		66,020			
構造物取壊し工		式	1		42,848			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 ４ｃｍ	m2	80	535.6	42,848			単-45号
運搬処理工		式	1		23,172			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	5,139	15,417			単-46号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,585	7,755			単-47号
仮設工		式	1		13,768,800			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		13,038,800			

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000	232.8	931,200			単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,000	2,906	11,624,000			単-49号
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,000	120.9	483,600			単-50号
交通管理工		式	1		730,000			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	50	14,600	730,000			単-51号
直接工事費		式	1		42,579,932			
共通仮設費		式	1		6,234,350			
共通仮設費		式	1		1,574,350			
技術管理費		式	1		1,164,350			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		410,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度大山砂防御机３号砂防堰堤工事用道路第２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,660,000			
純工事費		式	1		48,814,282			
現場管理費		式	1		15,519,000			
工事原価		式	1		64,333,282			
一般管理費等		式	1		12,466,718			
工事価格		式	1		76,800,000			
消費税相当額		式	1		7,680,000			
工事費計		式	1		84,480,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　68号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　69号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350			
合　計					18,350			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	401.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	401.9	401.9	CB210120
計					401.9	
単価					401.9	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,113	1,113	CB210120
計					1,113	
単価					1,113	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.8	232.8	CB210020
計					232.8	
単価					232.8	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	ｍ３	1	4,912	4,912	CB210510
計					4,912	
単価					4,912	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	723.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	723.7	723.7	CB210510
計					723.7	
単価					723.7	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	240.3	240.3	CB210570
計					240.3	
単価					240.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	813.8	813.8	CB220070
計					813.8	
単価					813.8	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	513.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	513.1	513.1	CB220070
計					513.1	
単価					513.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,906	2,906	CB210110
計					2,906	
単価					2,906	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	120.9	120.9	CB210610
計					120.9	
単価					120.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	植生ﾏｯﾄ	種子無し	単位	m2	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ﾏｯﾄ(材料費)		ｍ２	1	2,400	2,400	WYB00005 単－　52号
計					2,400	
単価					2,400	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	人工張芝	ワラ芝（種子無し）	単位	m2	数量	1	単価	857.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	857.2	857.2	CB220910
計					857.2	
単価					857.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	941	941	CB410030
計					941	
単価					941	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,414	2,414	CB410260
計					2,414	
単価					2,414	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	253.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	253.2	253.2	CB210030
計					253.2	
単価					253.2	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,676	2,676	CB210410
計					2,676	
単価					2,676	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	364	364	CB210080
計					364	
単価					364	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	772.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	772.4	772.4	CB220010
計					772.4	
単価					772.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.36	78,800	107,168	CB226170
計					107,168	
単価					10,720	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	8,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.14	78,800	89,832	CB226170
計					89,832	
単価					8,984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控え35cm	単位	m2	数量	235	単価	38,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	235	31,940	7,505,900	WB825010 単－ 53号
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	65	8,650	562,250	CB226120
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	240	3,888	933,120	WB252110 単－ 54号
計					9,001,270	
単価					38,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控え35cm	単位	m2	数量	50	単価	35,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	50	30,550	1,527,500	WB825010 単－ 55号
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	13	8,650	112,450	CB226120
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	40	3,888	155,520	WB252110 単－ 54号
計					1,795,470	
単価					35,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅86.2cm	単位	m	数量	10	単価	5,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.862	65,300	56,288.6	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.086	3,693	317.59	CB224710
計					56,606.19	
単価					5,661	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅80.8cm	単位	m	数量	10	単価	5,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.808	65,300	52,762.4	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.081	3,693	299.13	CB224710
計					53,061.53	
単価					5,307	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	253.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	253.2	253.2	CB210030
計					253.2	
単価					253.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,865	1,865	CB210030
計					1,865	
単価					1,865	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,691	1,691	CB210410
計					1,691	
単価					1,691	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,676	2,676	CB210410
計					2,676	
単価					2,676	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,234	3,234	CB210410
計					3,234	
単価					3,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	364	364	CB210080
計					364	
単価					364	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,650	12,650	WB821410 単－ 56号
計					12,650	
単価					12,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	B500-H500	単位	m	数量	1	単価	3,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1	3,968	3,968	WB821410 単－ 57号
計					3,968	
単価					3,968	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)		単位	m	数量	1	単価	33,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	33,150	33,150	WB821410 単－ 58号
計					33,150	
単価					33,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)		単位	m	数量	1	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1	7,059	7,059	WB821410 単－ 59号
計					7,059	
単価					7,059	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,050	31,050	WB821430 単－ 60号
計					31,050	
単価					31,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B500用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	846	846	WB821430 単－ 61号
計					846	
単価					846	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場発生品運搬 (支給品運搬)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	t	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,614	4,614	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,143	8,143	CB010420
計					12,757	
単価					12,760	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場発生品運搬 (支給品運搬)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	t	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	9,263	9,263	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	8,785	8,785	CB010420
計					18,048	
単価					18,050	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	47,790	47,790	CB222950
計					47,790	
単価					47,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	67,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	67,740	67,740	CB222950
計					67,740	
単価					67,740	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,850	34,850	WB821430 単－ 62号
計					34,850	
単価					34,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	54,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,650	54,650	WB821430 単－ 63号
計					54,650	
単価					54,650	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460	WB810540 単－ 64号
材料費（m）		m	1	9,760	9,760	WB020011 単－ 65号
計					11,220	
単価					11,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	535.6	535.6	CB430310
計					535.6	
単価					535.6	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,139	5,139	CB227010
計					5,139	
単価					5,139	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	WB020051 単－　66号
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.8	232.8	CB210020
計					232.8	
単価					232.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,906	2,906	CB210110
計					2,906	
単価					2,906	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	120.9	120.9	CB210610
計					120.9	
単価					120.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,600	14,600	WB010212 単－　67号
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	植生ﾏｯﾄ(材料費)		単位	ｍ２	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ﾏｯﾄ	種子無し	ｍ２	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,700	1,270,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	8,920	892,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	24,900	1,031,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		144	
計					3,194,000	
単価					31,940	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,900	40,350	
とび工		人	6.1	28,000	170,800	
普通作業員		人	2.7	18,200	49,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		84,990	
計					388,800	
単価					3,888	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	30,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,700	1,270,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	8,920	892,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	24,900	892,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					3,055,000	
単価					30,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,666	36,660	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,500	87,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	3,400	2,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					126,500	
単価					12,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,666	36,660	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(支給品)	3種 500A 500×500×2000	個	5	26,800	0	支給品
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,400	3,019	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,680	
単価					3,968	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	33,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,666	36,660	
横断側溝	T-25 300A L2000	個	5	58,453	292,265	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,400	2,529	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					331,500	
単価					33,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,712.29	67,122	
横断側溝(支給品)	T-25 500A L1000	個	10	59,800	0	支給品
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,400	3,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,590	
単価					7,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846	84,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 B300用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	30,200	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					3,105,000	
単価					31,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846	84,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(支給品)	T-25 B500用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	54,900	0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,600	
単価					846	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846	84,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846	84,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 B700×700用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					5,465,000	
単価					54,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	9,640	9,640	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,180	-8,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E 景観色	m	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,600	14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式