

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約した令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 鳥取県米子市古豊千678

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局日野川河川事務所長

國時 正博

受注者 住所 鳥取県米子市尾高531番地

氏名 株式会社 シモモト

代表取締役 下本 稔

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|----------------|-----------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 37,459,698 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 5,424,004 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 295,128 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 240 | 1,023 | 245,520 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 49,608 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 129,273 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 10 | 4,566 | 45,660 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 10 | 663.3 | 6,633 | |
| 土材料 | | 式 | 1 | | 76,980 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 691,390 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 170 | 218 | 37,060 | |
| 土材料 | | 式 | 1 | | 654,330 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 133,473 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 130 | 739.7 | 96,161 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------------------------|--------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | | | | | |
| | | m2 | 80 | 466.4 | 37,312 | |
| 防草コンクリート | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 58,159 | |
| 張りコンクリート (1号張りコンクリート) | 18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増無 | | | | | |
| | | m2 | 19 | 3,061 | 58,159 | |
| 残土処理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,116,581 | |
| 法面工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 60,560 | |
| 植生工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 60,560 | |
| 人工張芝 | ワ芝(種子無し) | | | | | |
| | | m2 | 80 | 757 | 60,560 | |
| 舗装工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 627,616 | |
| 碎石舗装工 (碎石舗装A) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 627,616 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm | | | | | |
| | | m2 | 735 | 853.9 | 627,616 | |
| 擁壁工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,771,172 | |
| 作業土工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 631,176 | |
| ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,139,996 | |
| ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 | 鋼製枠ﾀｲﾌﾟ | | | | | |
| | | m2 | 163 | 19,704 | 3,211,752 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| シオキスタイル敷設 | | m2 | 952 | 2,010 | 1,913,520 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 土砂 | m3 | 320 | 4,723 | 1,511,360 | |
| 水平排水材 | | m | 63 | 370.2 | 23,322 | |
| 基盤排水層 | C-40 | m3 | 39 | 6,727 | 262,353 | |
| 透水マット | | m | 32 | 839.7 | 26,870 | |
| 吸出し防止材 | | m2 | 69 | 471.3 | 32,519 | |
| 排水管敷設 (1号排水管) | 有孔管 管径 150mm | m | 21 | 7,184 | 150,864 | |
| 排水管敷設 (2号排水管) | 無孔管 管径 150mm | m | 4 | 1,859 | 7,436 | |
| 石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 17,845,756 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,368,607 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 16,477,149 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎) | 18-8-40(高戸) 底幅 55 c m 高さ 35 c m | m | 106 | 9,902 | 1,049,612 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎) | 18-8-40(高戸) 底幅 52 c m 高さ 30 c m | m | 27 | 8,297 | 224,019 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積) | 控え35cm | m2 | 399 | 32,123 | 12,817,077 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------------------------|------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| コンクリート(間知)ブロック積 (2号コンクリートブロック積) | 控え35cm | m2 | 56 | 30,263 | 1,694,728 | |
| 天端コンクリート (1号天端コンクリート) | 幅50.9cm | m | 106 | 3,228 | 342,168 | |
| 天端コンクリート (2号天端コンクリート) | 幅44.5cm | m | 27 | 2,812 | 75,924 | |
| 小口止コンクリート (1号小口止コンクリート) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 88,785 | 88,785 | |
| 小口止コンクリート (2号小口止コンクリート) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 66,837 | 66,837 | |
| 小口止コンクリート (3号小口止コンクリート) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 44,105 | 44,105 | |
| 小口止コンクリート (4号小口止コンクリート) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 73,894 | 73,894 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 702,104 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 119,039 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 583,065 | |
| プレキャストU型側溝 (CP-U3-B300-H300) | | m | 45 | 12,957 | 583,065 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,811,688 | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,811,688 | |
| カーブレール | 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部 補正無 | m | 19 | 16,084 | 305,596 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------|------------|----------|
| カーブレール | 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無 | m | 133 | 11,324 | 1,506,092 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 499,598 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 353,320 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm | m ² | 730 | 484 | 353,320 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 146,278 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m ³ | 22 | 4,292 | 94,424 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m ³ | 22 | 2,357 | 51,854 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,717,200 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,717,200 | |
| 交通誘導警備員 (B昼間) | | 式 | 1 | | 2,717,200 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 37,459,698 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 14,639,121 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 10,625,240 | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 9,153,545 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 伐採等処理 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,153,545 | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,044,958 | |
| システム初期費(ICT) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,044,958 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 426,737 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,013,881 | |
| 純工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 52,098,819 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 16,291,691 | |
| 工事原価 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 68,390,510 | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,069,490 | |
| 工事価格 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 80,460,000 | |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,046,000 | |
| 工事費計 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 88,506,000 | |
| | | | | | | |