

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約した令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工食用道路第4工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 鳥取県米子市古豊千678

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局日野川河川事務所長

國時 正博

受注者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1

氏名 株式会社井木組

代表取締役 井木 敏晴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		50,595,760	
道路土工		式	1		8,773,954	
掘削工(ICT)		式	1		170,325	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	450	378.5	170,325	
路体盛土工		式	1		115,919	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,759	95,180	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	691.3	20,739	
路体盛土工(ICT)		式	1		7,870,640	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,800	227.2	863,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,102,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		904,680	
法面整形工(ICT)		式	1		617,070	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	771	131,070	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,000	486	486,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		486,087	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		177,603	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m ²	49	889.9	43,605	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m ²	69	1,942	133,998	
砕石舗装工 (砕石舗装A)						
		式	1		308,484	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm					
		m ²	451	684	308,484	
排水構造物工						
		式	1		16,011,577	
作業土工						
		式	1		260,873	
側溝工						
		式	1		650,112	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	B300-H300					
		m	21	12,012	252,252	
1号素掘り側溝						
		m	103	2,290	235,870	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50					
		枚	37	3,304	122,248	
側溝蓋 (グレーチング蓋)						
		枚	2	19,871	39,742	
集水樹・マンホール工						
		式	1		199,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	151,767	151,767	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,143	48,143	
排水工		式	1		14,900,682	
縦排水 (1号縦排水路)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	40	21,572	862,880	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 450~600mm	m	11	21,410	235,510	
暗渠排水管 (2号排水管)	据付 波状管 700~1000mm	m	192	71,436	13,715,712	
1号土留		袋	12	7,215	86,580	
防護柵工		式	1		828,472	
路側防護柵工		式	1		828,472	
カーブレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	9	17,400	156,600	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	58	11,584	671,872	
仮設工 (指定仮設)		式	1		22,371,820	
作業土工		式	1		505,560	
工事用道路工		式	1		338,453	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	297.9	14,895	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	470	197.5	92,825	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	738.3	22,149	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	120	370.2	44,424	
仮設舗装 (碎石舗装A)		m2	240	684	164,160	
仮水路工		式	1		18,850,557	
暗渠排水管 (2号排水管)		m	262	71,436	18,716,232	
1号素掘り側溝		m	24	2,290	54,960	
1号土留		袋	11	7,215	79,365	
作業ヤード整備工		式	1		2,677,250	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		280,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,874,370	
ヤード盛土		m3	1,500	112.9	169,350	
敷砂利	RC-40 敷厚100mm	m2	1,060	333.5	353,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,123,850	
交通管理工		式	1		2,123,850	
交通誘導警備員 (B 昼間)		式	1		2,123,850	
直接工事費		式	1		50,595,760	
共通仮設費		式	1		18,745,784	
共通仮設費		式	1		13,224,380	
準備費		式	1		11,568,910	
伐採等処理		式	1		11,568,910	
技術管理費		式	1		1,089,075	
システム初期費(ICT)		式	1		1,089,075	
現場環境改善費(率計上)		式	1		566,395	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,521,404	
純工事費		式	1		69,341,544	
現場管理費		式	1		19,381,934	

