

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鳥取管内法面観測他業務
履行場所	鳥取河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	347 日間	自 令和 6年 4月19日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度鳥取管内法面観測他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	21,427,756		
直接調査費	式	1	20,300,464		
計画準備	式	1	634,480	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	182,175	現地踏査	1 式
観測	式	1	5,275,630	雨量計	3 回
				自記水位計	104 回
				大気圧補正圧力計	39 回
				埋設型傾斜計	26 回
				挿入式孔内傾斜計	65 回
				伸縮計（i-SENSOR）	13 回
				光波測量	36 回
				クラックゲージ	40 回
異常時現地点検	式	1	1,460,000	異常時定期点検	10 回
観測機器保守点検	式	1	2,874,600	観測機器保守点検	3 回
				観測機器保守点検	3 回
				観測機器保守点検	3 回

積算内訳書

業務名	令和6年度鳥取管内法面観測他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				遠隔監視機器点検	6 回
				遠隔監視機器点検	6 回
観測データ整理・分析	式	1	6,786,077	雨量計	11 基・月
				自記水位計	88 基・月
				大気圧補正圧力計	33 基・月
				埋設型傾斜計	22 孔・月
				挿入式孔内傾斜計	55 孔・月
				伸縮計（i-SENSOR）	11 基・月
				光波観測	18 地点・回
				クラックゲージ	20 基・月
				異常時観測	10 基・月
報告書作成	式	1	1,502,494	報告書作成	1 式
機械ボーリング	式	1	833,000	土質ボーリング（オールコアボーリング） 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	15 m
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	363,000	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度鳥取管内法面観測他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	15 回
				軟岩	10 回
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	202,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	1,127,292		
運搬費	式	1	15,770	運搬費	1 式
準備費	式	1	345,390	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	189,600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	434,429	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	142,103	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	21,427,756		
間接費	式	1	13,392,244		
諸経費	式	1	13,392,244		
一般調査業務費	式	1	34,820,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度鳥取管内法面観測他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,128,026		
直接業務費	式	1	1,128,026		
解析等調査	式	1	1,128,026	解析等調査	1 式
共通	式	1	417,000		
共通	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
公開用成果品	式	1	127,200	公開用成果品	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,545,026		
その他原価	式	1	831,996		
一般管理費等	式	1	1,272,978		
解析等調査業務費	式	1	3,650,000		
調査業務価格	式	1	38,470,000		