

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度千代川大淵堰改修工事
工事地名	鳥取県鳥取市用瀬町美成地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	368日間	自	令和 6年 3月19日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川大湊堰改修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	41,253,675			
河川土工		式	1	6,518,610			
残土処理工		式	1	6,518,610			
法覆護岸工		式	1	11,954,801			
作業土工		式	1	648,480			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	2,823,390	現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m ; 間知ブロック張 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	45 96	m m2
護岸付属物工		式	1	1,929,410	SH-2-1 1号護岸法肩 1号横帯コンクリート 1号小口止	45 0.6 9.3 7.1	m m m m
多自然護岸工		式	1	1,160,381	かごマット(スロープ型) (1号かごマット) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 各種 ; 袋詰玉石 2t 流用品 ;	65 111	m2 袋
高水敷保護工		式	1	3,924,000	かごマット(スロープ型) (2号かごマット) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 各種 ;	360	m2
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	1,469,140	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	34	m3
根固め工		式	1	3,538,178			

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川大渕堰改修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工		式	1	56,628		
根固めブロック工		式	1	3,477,271	根固めブロック製作	75 個
					2t；	
					根固ブロック運搬	75 個
					2t；	
					根固ブロック運搬	35 個
					4t；	
					根固めブロック据付	75 個
無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入						
無；						
根固めブロック据付					35 個	
無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入						
無；						
吸出し防止材(全面)設置					360 m2	
t=10mm；						
間詰工		式	1	4,279	栗石15～20cm；	
					間詰石	11 m3
					15～20cm；	
仮設工		式	1	19,242,086		
土留・仮締切工		式	1	4,701,116		
土留・仮締切工		式	1	5,201,612		
土留・仮締切工		式	1	2,366,618		
水替工		式	1	5,000,000	ポンプ排水	1 式
					450以上1300(m3/h)未満 常時排水；	
交通管理工		式	1	1,972,740		
直接工事費		式	1	41,253,675		

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川大渕堰改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,126,800	
共通仮設費	式	1	497,800	
技術管理費	式	1	38,800	促進スレーキング試験 1 式 乾湿繰返し試験 繰返し10回；
現場環境改善費（率計上）	式	1	459,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,629,000	
純工事費	式	1	45,380,475	
現場管理費	式	1	13,641,000	
工事原価	式	1	59,021,475	
一般管理費等	式	1	10,548,525	
工事価格	式	1	69,570,000	