

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度千代川下流域河道整備外工事
工事地名	千代川下流、袋川、新袋川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	379日間	自	令和 6年 3月18日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川下流域河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	32,494,520	
河川土工	式	1	26,190,720	
掘削工	式	1	1,528,560	掘削 7,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	2,051,280	掘削 (ICT) 7,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	22,610,880	
堤防養生工	式	1	6,303,800	
伐木除根工	式	1	6,303,800	伐木・伐竹 20,000 m2 伐木 (粗) ； 除根整地 20,000 m2 (除根) 除根伐木 (粗) ； 除根整地 20,000 m2 (整地) 整地伐木 (粗) ； 集積積込み 1 式 伐木伐竹運搬 1 式 運搬 (伐木) ； 伐木伐竹運搬 1 式 運搬 (除根) ； 処分費 60 m3 (伐木) 処分費 200 m3 (除根)
河川修繕	式	1	16,812,957	

積算内訳書

工事名	令和 5 年度千代川下流域河道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川土工		式	1	281, 216		
残土処理工		式	1	281, 216		
擁壁護岸工		式	1	11, 797, 149		
作業土工		式	1	123, 158		
場所打擁壁工		式	1	11, 673, 991	均しコンクリート 160 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 110 m3 2号 ; 鉄筋 7. 46 t SD345 D13 ; 目地板 11 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 20 m CF(塩ビ製) 200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 型枠 200 m2 (残存型枠) 化粧・t=40mm ; 型枠 150 m2 (残存型枠) 滑面・t=30mm ; 水抜パイプ 16 m 硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm フィルター無 ; 逆水防止弁 45 箇所 プラスチック φ 150用 ; ガス管 105 箇所 SGP32A L=0. 51m 45° エルボ ;	
付帯道路工		式	1	1, 706, 186		

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川下流域河道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,689,251	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 Mt=110mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	71 250 250 250	m2 m2 m2 m2
区画線工	式	1	16,935	ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 ;	150	m
構造物撤去工	式	1	1,106,906			
防護柵撤去工	式	1	245,784	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	1	式
構造物取壊し工	式	1	487,355	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;	31 154 250	m3 m m2
運搬処理工	式	1	373,767	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 ガードレール ;	31 25 31 25 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	1,921,500			

積算内訳書

工事名	令和5年度千代川下流域河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,921,500	
直接工事費	式	1	49,307,477	
共通仮設費	式	1	7,041,850	
共通仮設費	式	1	1,869,850	
技術管理費	式	1	622,850	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,247,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,172,000	
純工事費	式	1	56,349,327	
現場管理費	式	1	18,230,000	
工事原価	式	1	74,579,327	
一般管理費等	式	1	13,240,673	
工事価格	式	1	87,820,000	