

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度鳥取河川国道事務所管内案内標示他第2工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	269日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取河川国道事務所管内案内標示他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,954,300	
舗装工	式	1	1,440,700	
薄層カー舗装工	式	1	1,440,700	薄層カー舗装 100 m2 RPN-201 ; 薄層カー舗装 100 m2 RPN-301 ;
防護柵工	式	1	1,126,000	
路側防護柵工	式	1	1,126,000	ガードレール 100 m Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;
標識工	式	1	2,517,400	
小型標識工	式	1	2,517,400	標識柱 10 基 単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 5基以上 景観塗 装 ; 標識板 10 枚 2.0m2未満 案内標識 1500×1000 カプセルレンズ型 裏面景観塗装 ;
区画線工	式	1	4,759,700	
区画線工	式	1	4,759,700	溶融式区画線 1,000 m 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 セアラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無 ;

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取河川国道事務所管内案内標示他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 500 m 溶融式手動 セヅラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 1,000 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 セヅラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 セヅラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装有； 〆イント式区画線 5,500 m 〆イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱； 〆イント式区画線 1,500 m 〆イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱；
仮設工	式	1	2,110,500	
交通管理工	式	1	2,110,500	
直接工事費	式	1	11,954,300	

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取河川国道事務所管内案内標示他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,660,300	
共通仮設費	式	1	451,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	396,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,209,000	
純工事費	式	1	14,614,600	
現場管理費	式	1	8,052,000	
工事原価	式	1	22,666,600	
一般管理費等	式	1	4,593,400	
工事価格	式	1	27,260,000	