

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	351日間	自	令和 6年 3月15日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)		式	1	10,863,000		
電源設備		式	1	10,863,000		
無停電電源設備		式	1	10,863,000	蓄電池	9 個
					MSE50-12 ;	
					蓄電池	8 個
				MSE100-6 ;		
				蓄電池	180 個	
				MSE150 ;		
機器単体費		式	1	10,863,000		
電気設備		式	1	12,622,730		
道路照明設備工		式	1	9,736,920		
道路照明設備設置工		式	1	9,531,000	道路照明柱建柱	2 基
					IA8B-S指定色・KCE050-2・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	2 基
					IA8B-S指定色・KCE050-2C・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	1 基
					IA8B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	3 基
					IA8.3B-S指定色・KCE050-2・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	1 基
					IA8.3B-S指定色・KCE050-2C・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	1 基
					IA8.3B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	2 基
					IA10B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器 ;	
					道路照明柱建柱	2 基
				IA10.3B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器 ;		
				道路照明柱建柱	4 基	
				IA12B-S指定色・KCE090-2C・自動点滅器 ;		

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明設備撤去工	式	1	205,920	道路照明柱撤去 器具撤去含む；	18 基
電源設備工	式	1	558,800		
無停電電源設備設置工	式	1	372,549	蓄電池据付 MSE50-12；	9 個
				蓄電池据付 MSE100-6；	8 個
				蓄電池据付 MSE150；	180 個
無停電電源設備撤去工	式	1	186,251	蓄電池撤去(不使用) MSE50-12；	9 個
				蓄電池撤去(不使用) MSE100-6；	8 個
				蓄電池撤去(不使用) MSE150；	180 個
仮設工	式	1	2,327,010		
交通管理工	式	1	2,327,010		
直接工事費	式	1	12,622,730		
共通仮設費	式	1	2,761,780		
共通仮設費	式	1	473,780		
技術管理費	式	1	58,780	道路施設基本データ作成費	1 式
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	415,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,288,000		
純工事費	式	1	15,384,510		

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,406,000	
機器間接費	式	1	1,979,000	
機器管理費	式	1	1,979,000	
工事原価	式	1	54,438,049	
一般管理費等	式	1	9,275,351	
工事価格	式	1	77,190,000	

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事(八頭地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	2,613,600	
電源設備	式	1	2,613,600	
無停電電源設備	式	1	2,613,600	蓄電池 54 個 MSE150 ;
機器単体費	式	1	2,613,600	
電気設備	式	1	12,513,739	
道路照明設備工	式	1	11,750,980	
道路照明設備設置工	式	1	11,499,300	道路照明柱建柱 4 基 IA8B-S指定色・KCE050-2・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 3 基 IA8B-S指定色・KCE050-2C・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 1 基 IA8B-C指定色・KCE070-2 ; 道路照明柱建柱 5 基 IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 1 基 TA8B-C指定色・KCE070-2×2 ; 道路照明柱建柱 1 基 IA8.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 1 基 IA10B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 3 基 IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ; 道路照明柱建柱 2 基 TA10.3B-C指定色・KCE050-2×2 ; 道路照明柱建柱 1 基 IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ;
道路照明設備撤去工	式	1	251,680	道路照明柱撤去 22 基 器具撤去含む ;

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事(八頭地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電源設備工	式	1	157,539	
無停電電源設備設置工	式	1	105,030	蓄電池据付 54 個 MSE150 ;
無停電電源設備撤去工	式	1	52,509	蓄電池撤去(不使用) 54 個 MSE150 ;
仮設工	式	1	605,220	
交通管理工	式	1	605,220	
直接工事費	式	1	12,513,739	
共通仮設費	式	1	2,462,000	
共通仮設費	式	1	186,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	186,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,276,000	
純工事費	式	1	14,975,739	
現場管理費	式	1	8,245,000	
機器間接費	式	1	476,000	
機器管理費	式	1	476,000	
工事原価	式	1	23,696,739	

積算内訳書

工事名	令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事(若桜地区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	2,123,800		
道路照明設備工	式	1	2,013,760		
道路照明設備設置工	式	1	1,968,000	道路照明柱建柱	1 基
				IA8B-S指定色・KCE050-2C・自動点滅器；	
				道路照明柱建柱	1 基
				IA8B-S指定色・KCE070-2・自動点滅器；	
				道路照明柱建柱	1 基
				IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器；	
				道路照明柱建柱	1 基
				IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器；	
道路照明設備撤去工	式	1	45,760	道路照明柱撤去	4 基
				器具撤去含む；	
仮設工	式	1	110,040		
交通管理工	式	1	110,040		
直接工事費	式	1	2,123,800		
共通仮設費	式	1	769,000		
共通仮設費	式	1	45,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	45,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	724,000		
純工事費	式	1	2,892,800		
現場管理費	式	1	2,079,000		
工事原価	式	1	4,971,800		