鏡

１．工事名

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年12月		１２）	設 計 年 月	令和 5年12月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　防災課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3076010011		１４）	単価適用年月	2024年 1月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	354日間	自　令和 6年 3月12日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	八頭		２３）	公 告 日	令和 5年12月27日	
１１）	河川・路線	一般国道５３号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) (八頭地区)		式	1		33,532,000			
CCTV設備		式	1		33,532,000			
CCTV装置 (道路系)		式	1		33,532,000			
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	2	2,150,000	4,300,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置(非旋回式)	ﾒｰｶｰ標準色、壁面取付(機側装置含む)	組	2	1,720,000	3,440,000			単-2号
HDIPｶﾒﾗ装置(積雪軽減対策)	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	6	3,522,000	21,132,000			単-3号
L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	2	500,000	1,000,000			単-4号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	4	120,000	480,000			単-5号
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps	個	8	20,000	160,000			単-6号
分電盤	ﾒｰｶｰ標準色,電源切替部なし	面	4	755,000	3,020,000			単-7号
機器単体費		式	1		33,532,000			
電子応用設備 (八頭地区)		式	1		10,116,110			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備工 (道路系)		式	1		9,562,290			
CCTV装置設置工		式	1		1,015,776			
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	2	58,280	116,560			単-8号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置(非旋回式)	機側装置,実装機器据付含む	組	2	54,660	109,320			単-9号
HDIPｶﾒﾗ装置設置(積雪軽減対策)	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	6	92,260	553,560			単-10号
L2-SW調整	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	2	24,840	49,680			単-11号
GBIC据付	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	2	4,240	8,480			単-12号
GBIC調整	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	4	6,058	24,232			単-13号
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ据付	SM1C用 最大40km 100Mbps	台	4	4,240	16,960			単-14号
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ調整	SM1C用 最大40km 100Mbps	台	8	6,058	48,464			単-15号
光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(MC)	台	3	10,300	30,900			単-16号
光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(L2-SW)	台	1	45,440	45,440			単-17号

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変圧器設置(流用品)	既設変圧器(小容量)	台	2	6,090	12,180			単-18号
支柱設置工		式	1		5,457,100			
ｶﾒﾗ支柱設置	6m支柱(指定色塗装)φ267.4×6.6t(STK400)	基	1	740,600	740,600			単-19号
ｶﾒﾗ支柱設置	8m支柱(指定色塗装)φ267.4×6.6t(STK400)	基	3	944,700	2,834,100			単-20号
ｶﾒﾗ支柱設置	6m支柱 UPS添架型(指定色塗装)φ318.5×6.0t(STK400)	基	2	941,200	1,882,400			単-21号
分電盤設置工		式	1		68,080			
分電盤設置(CCTV用)	ﾎﾟｰﾙ取付	面	4	17,020	68,080			単-22号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		2,188,473			
光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-4C	m	1,230	622.7	765,921			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-8C	m	160	647.7	103,632			単-24号
光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(60C以下 4穴用)1分岐	箇所	1	65,190	65,190			単-25号
光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(120C以下 6穴用)1分岐	箇所	4	65,390	261,560			単-26号

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(8C)	後分岐接続材(80C以下 6穴用)1分岐	箇所	1	65,390	65,390			単-27号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子4C 2m	箇所	9	39,370	354,330			単-28号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子8C 2m	箇所	1	47,690	47,690			単-29号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下(労務のみ)	箇所	4	29,690	118,760			単-30号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	方向	10	16,970	169,700			単-31号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	対向	10	23,630	236,300			単-32号
配管･配線工		式	1		686,701			
配管･配線工		式	1		686,701			内-1号
CCTV装置撤去工		式	1		146,160			
IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	旋回式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	2	36,540	73,080			単-33号
IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	固定式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	2	36,540	73,080			単-34号
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		208,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		208,000			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		208,000			内-2号
工場製品輸送工		式	1		74,500			
輸送工		式	1		74,500			
輸送(電気)		式	1		74,500			内-3号
仮設工		式	1		271,320			
交通管理工		式	1		271,320			
交通誘導警備員 昼間Ａ		人日	4	16,590	66,360			単-35号
交通誘導警備員 昼間Ｂ		人日	16	12,810	204,960			単-36号
直接工事費		式	1		10,116,110			
共通仮設費		式	1		1,323,620			
共通仮設費		式	1		140,620			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		57,620			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		55,300			内-4号
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		2,320			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		83,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,183,000			
純工事費		式	1		11,439,730			
現場管理費		式	1		4,019,000			
機器間接費		式	1		4,773,000			
技術者間接費		式	1		723,000			
機器管理費		式	1		4,050,000			
工事原価		式	1		32,038,904			
一般管理費等		式	1		5,172,096			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		86,280,000			
消費税相当額		式	1		8,628,000			
工事費計		式	1		94,908,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) (鳥取地区)		式	1		15,537,000			
CCTV設備		式	1		15,537,000			
CCTV装置 (道路系)		式	1		7,665,000			
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	1	1,870,000	1,870,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	2	2,150,000	4,300,000			単-2号
L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	1	500,000	500,000			単-3号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	2	120,000	240,000			単-4号
分電盤	ﾒｰｶｰ標準色,電源切替部なし	面	1	755,000	755,000			単-5号
CCTV装置 (河川系)		式	1		7,872,000			
HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	1	3,212,000	3,212,000			単-6号
HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	1	4,660,000	4,660,000			単-7号
機器単体費		式	1		15,537,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 (鳥取地区)		式	1		6,204,174			
CCTV設備工 (道路系)		式	1		5,782,383			
CCTV装置設置工		式	1		319,096			
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	1	58,280	58,280			単-8号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	2	58,280	116,560			単-9号
L2-SW調整	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	1	24,840	24,840			単-10号
GBIC据付	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	1	4,240	4,240			単-11号
GBIC調整	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	2	6,058	12,116			単-12号
光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(L2-SW)	台	2	45,440	90,880			単-13号
変圧器設置(流用品)	既設変圧器(小容量)	台	2	6,090	12,180			単-14号
支柱設置工		式	1		4,723,500			
ｶﾒﾗ支柱設置	8m支柱(指定色塗装)φ267.4×6.6t(STK400)	基	5	944,700	4,723,500			単-15号

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤設置工		式	1		17,020			
分電盤設置(CCTV用)	ﾎﾟｰﾙ取付	面	1	17,020	17,020			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		476,286			
光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-4C	m	306	622.7	190,546			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(40C以下 4穴用)1分岐	箇所	1	65,190	65,190			単-18号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子4C 2m	箇所	1	39,370	39,370			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下(労務のみ)	箇所	2	29,690	59,380			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	方向	3	16,970	50,910			単-21号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	対向	3	23,630	70,890			単-22号
配管･配線工		式	1		144,231			
配管･配線工		式	1		144,231			内-1号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		29,170			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	W300×H300×D200(SUS,WP)	個	1	29,170	29,170			単-23号
CCTV装置撤去工		式	1		73,080			
IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	旋回式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	2	36,540	73,080			単-24号
CCTV設備工 (河川系)		式	1		249,961			
CCTV装置設置工		式	1		194,260			
HDIPｶﾒﾗ装置設置	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	1	97,130	97,130			単-25号
HDIPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	組	1	97,130	97,130			単-26号
配管･配線工		式	1		55,701			
配管･配線工		式	1		55,701			内-2号
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		104,000			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		104,000			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		104,000			内-3号

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		67,830			
交通管理工		式	1		67,830			
交通誘導警備員 昼間Ａ		人日	1	16,590	16,590			単-27号
交通誘導警備員 昼間Ｂ		人日	4	12,810	51,240			単-28号
直接工事費		式	1		6,204,174			
共通仮設費		式	1		664,000			
共通仮設費		式	1		39,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		39,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		625,000			
純工事費		式	1		6,868,174			
現場管理費		式	1		1,888,000			
機器間接費		式	1		3,051,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度鳥取管内ＣＣＴＶ設備外工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		356,000			
機器管理費		式	1		2,695,000			
工事原価		式	1		11,807,174			

一式当たり内訳書

配管･配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 VVR 5.5mm2-2C	VVR 5.5mm2-2C	m	28	1,417	39,676			WYB00001 単－　59号
管内配線 CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	17	1,409	23,953			WYB00002 単－　60号
管内配線 CV 5.5mm2-2C	CV 5.5mm2-2C	m	427	1,417	605,059			WYB00003 単－　61号
(材料費のみ) CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	49	230	11,270			WYB00010 単－　62号
(材料費のみ) LAN Cat5e-4P	Cat5e-4P	m	49	47	2,303			WYB00011 単－　63号
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	4	1,110	4,440			
合　計					686,701			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	2	104,000	208,000			WE450101 単ー　66号
合　計					208,000			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	74500円/台	台	1	74,500	74,500			WE100800 単－　67号
合　計					74,500			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		55,300			WYB00012 単ー　70号
合　計					55,300			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費（10装置まで）	10装置まで	装置	2	1,160	2,320			WYB00008 単－　71号
合　計					2,320			

一式当たり内訳書

配管･配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 VVR 5.5mm2-2C	VVR 5.5mm2-2C	m	7	1,417	9,919			WYB00001 単－　44号
管内配線 CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	60	1,409	84,540			WYB00002 単－　45号
(材料費のみ) CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	9	230	2,070			WYB00010 単－　46号
(材料費のみ) LAN Cat5e-4P	Cat5e-4P	m	9	47	423			WYB00011 単－　47号
露出配管 厚鋼電線管 G28	G28	m	2	3,289	6,578			WYB00014 単－　48号
露出配管 厚鋼電線管 G28 (2m以上)	G28(2m以上)	m	8	3,799	30,392			WYB00006 単－　49号
露出配管 金属製可とう電線管(ビニル被覆) ＃30	#30	m	1	2,259	2,259			WYB00007 単－　50号
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	1	1,430	1,430			
ｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ	KBS-MA相当品	個	7	585	4,095			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ	個	2	603	1,206			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	2	510	1,020			
引留金物	DWH-B相当品	個	1	299	299			

一式当たり内訳書

配管･配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					144,231			

一式当たり内訳書

配管･配線工

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線 CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	17	2,115	35,955			WYB00018 単－　57号
露出配線 LAN Cat5e-4P-LAP	Cat5e-4P-LAP	m	17	966	16,422			WYB00019 単－　58号
(材料費のみ) CV 3.5mm2-3C	CV 3.5mm2-3C	m	12	230	2,760			WYB00020 単－　59号
(材料費のみ) LAN Cat5e-4P	Cat5e-4P	m	12	47	564			WYB00021 単－　60号
合　計					55,701			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	104,000	104,000			WE450101 単ー　61号
合　計					104,000			

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	1	2,150,000	2,150,000	
計					2,150,000	
単価					2,150,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置(非旋回式)	ﾒｰｶｰ標準色、壁面取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	1,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置(非旋回式)	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	1	1,720,000	1,720,000	
計					1,720,000	
単価					1,720,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	HDIPｶﾒﾗ装置(積雪軽減対策)	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	3,522,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HDIPｶﾒﾗ装置(積雪軽減対策)	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	1	3,522,000	3,522,000	
計					3,522,000	
単価					3,522,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	単位	台	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	1	500,000	500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	単位	台	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps	単位	個	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	個	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	分電盤	ﾒｰｶｰ標準色,電源切替部なし	単位	面	数量	1	単価	755,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤(CCTV用)	指定色塗装,電源切替部なし	面	1	755,000	755,000	
計					755,000	
単価					755,000	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 37号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	21,740	21,740	WE430200 単－ 38号
計					58,280	
単価					58,280	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置(非旋回式)	機側装置,実装機器据付含む	単位	組	数量	1	単価	54,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 39号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正なし	台	1	18,120	18,120	WE430200 単－ 40号
計					54,660	
単価					54,660	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	HDIPｶﾒﾗ装置設置(積雪軽減対策)	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	92,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 41号
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	19,490	19,490	WE430100 単－ 42号
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	36,230	36,230	WE430200 単－ 43号
計					92,260	
単価					92,260	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	L2-SW調整	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－　44号
計					24,840	
単価					24,840	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	GBIC据付	ﾀｲﾌﾟB用 5km	単位	台	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,240	4,240	WE443301 単－　45号
計					4,240	
単価					4,240	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	GBIC調整	ﾀｲﾌﾟ B用 5km	単位	台	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,058	6,058	WE443302 単－ 46号
計					6,058	
単価					6,058	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ据付	SM1C用 最大40km 100Mbps	単位	台	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,240	4,240	WE443301 単－ 45号
計					4,240	
単価					4,240	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ調整	SM1C用 最大40km 100Mbps	単位	台	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,058	6,058	WE443302 単－ 46号
計					6,058	
単価					6,058	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(MC)	単位	台	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,240	4,240	WE443301 単－ 45号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,058	6,058	WE443302 単－ 46号
計					10,298	
単価					10,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(L2-SW)	単位	台	数量	1	単価	45,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	台	1	20,600	20,600	WE443301 単－　47号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－　44号
計					45,440	
単価					45,440	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	変圧器設置(流用品)	既設変圧器(小容量)	単位	台	数量	1	単価	6,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐雷変圧器取付（移動体通信）	耐雷変圧器0.5-1kVA 新設 補正なし	台	1	6,090	6,090	WE317302 単－　48号
計					6,090	
単価					6,090	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	ｶﾒﾗ支柱設置	6m支柱(指定色塗装)φ267.4×6.6t(STK400)	単位	基	数量	1	単価	740,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	65,450	65,450	WB812120 単－　49号
ｶﾒﾗ支柱	溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装)	kg	346	1,950	674,700	
ｱﾝｶｰ保護ｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞ40(相当品)	個	4	94	376	
計					740,526	
単価					740,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	ｶﾒﾗ支柱設置	8m支柱(指定色塗装) φ267.4×6.6t(STK400)	単位	基	数量	1	単価	944,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	86,260	86,260	WB812120 単－　50号
ｶﾒﾗ支柱	溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装)	kg	440	1,950	858,000	
ｱﾝｶｰ保護ｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋ40(相当品)	個	4	94	376	
計					944,636	
単価					944,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	ｶﾒﾗ支柱設置	6m支柱 UPS添架型(指定色塗装) φ318.5×6.0t(STK400)	単位	基	数量	1	単価	941,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	86,260	86,260	WB812120 単－　50号
ｶﾒﾗ支柱	溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装)	kg	438	1,950	854,100	
ｱﾝｶｰ保護ｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞ40(相当品)	個	8	94	752	
計					941,112	
単価					941,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	分電盤設置(CCTV用)	ﾎﾟｰﾙ取付	単位	面	数量	1	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	17,020	17,020	WE211000 単－　51号
計					17,020	
単価					17,020	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	622.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	387	387	WE507100 単－　52号
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－　53号
計					622.7	
単価					622.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	647.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－　54号
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－　53号
計					647.7	
単価					647.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(60C以下 4穴用)1分岐	単位	箇所	数量	1	単価	65,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	61,190	61,190	WE121001 単－　55号
計					65,190	
単価					65,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(120C以下 6穴用)1分岐	単位	箇所	数量	1	単価	65,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１２０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	61,190	61,190	WE121001 単－　55号
計					65,390	
単価					65,390	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(8C)	後分岐接続材(80C以下 6穴用)1分岐	単位	箇所	数量	1	単価	65,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　８０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	61,190	61,190	WE121001 単－　55号
計					65,390	
単価					65,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子4C 2m	単位	箇所	数量	1	単価	39,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	9,680	9,680	
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　56号
計					39,370	
単価					39,370	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子8C 2m	単位	箇所	数量	1	単価	47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	18,000	18,000	
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　56号
計					47,690	
単価					47,690	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下(労務のみ)	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　56号
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	16,970	16,970	WE121201 単－　57号
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	23,630	23,630	WE121202 単－　58号
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	旋回式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－　64号
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－　65号
計					36,540	
単価					36,540	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	固定式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－ 64号
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－ 65号
計					36,540	
単価					36,540	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	交通誘導警備員 昼間Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－ 68号
計					16,590	
単価					16,590	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	交通誘導警備員 昼間Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,810	12,810	WB010212 単－　69号
計					12,810	
単価					12,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	1,870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	1	1,870,000	1,870,000	
計					1,870,000	
単価					1,870,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	1	2,150,000	2,150,000	
計					2,150,000	
単価					2,150,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	単位	台	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	台	1	500,000	500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	単位	台	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(GBIC)	ﾀｲﾌﾟB用 5km	台	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	分電盤	ﾒｰｶｰ標準色,電源切替部なし	単位	面	数量	1	単価	755,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤(CCTV用)	指定色塗装,電源切替部なし	面	1	755,000	755,000	
計					755,000	
単価					755,000	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	3,212,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置含む)	組	1	3,212,000	3,212,000	
計					3,212,000	
単価					3,212,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	単位	組	数量	1	単価	4,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色,壁面取付(機側装置含む)	組	1	4,660,000	4,660,000	
計					4,660,000	
単価					4,660,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 29号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	21,740	21,740	WE430200 単－ 30号
計					58,280	
単価					58,280	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 29号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	21,740	21,740	WE430200 単－ 30号
計					58,280	
単価					58,280	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	L2-SW調整	屋外固定用 ﾀｲﾌﾟB	単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－ 31号
計					24,840	
単価					24,840	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	GBIC据付	ﾀｲﾌﾟB用 5km	単位	台	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,240	4,240	WE443301 単－　32号
計					4,240	
単価					4,240	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	GBIC調整	ﾀｲﾌﾟB用 5km	単位	台	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,058	6,058	WE443302 単－　33号
計					6,058	
単価					6,058	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光伝送部設置(流用品)	既設伝送部(L2-SW)	単位	台	数量	1	単価	45,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	台	1	20,600	20,600	WE443301 単－　34号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－　31号
計					45,440	
単価					45,440	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	変圧器設置(流用品)	既設変圧器(小容量)	単位	台	数量	1	単価	6,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐雷変圧器取付（移動体通信）	耐雷変圧器0.5-1kVA 新設 補正なし	台	1	6,090	6,090	WE317302 単－　35号
計					6,090	
単価					6,090	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	ｶﾒﾗ支柱設置	8m支柱(指定色塗装) φ267.4×6.6t(STK400)	単位	基	数量	1	単価	944,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	86,260	86,260	WB812120 単－　36号
ｶﾒﾗ支柱	溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装)	kg	440	1,950	858,000	
ｱﾝｶｰ保護ｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋ40(相当品)	個	4	94	376	
計					944,636	
単価					944,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	分電盤設置(CCTV用)	ﾎﾟｰﾙ取付	単位	面	数量	1	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	17,020	17,020	WE211000 単－　37号
計					17,020	
単価					17,020	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	622.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	387	387	WE507100 単－　38号
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－　39号
計					622.7	
単価					622.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続(4C)	後分岐接続材(40C以下 4穴用)1分岐	単位	箇所	数量	1	単価	65,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	61,190	61,190	WE121001 単－　40号
計					65,190	
単価					65,190	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ 片端子4C 2m	単位	箇所	数量	1	単価	39,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	9,680	9,680	
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　41号
計					39,370	
単価					39,370	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下(労務のみ)	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　41号
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	16,970	16,970	WE121201 単－　42号
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	23,630	23,630	WE121202 単－　43号
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	W300×H300×D200(SUS,WP)	単位	個	数量	1	単価	29,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	W300×H300×D200 (SUS,WP)	個	1	20,600	20,600	
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	8,568	8,568	WE122300 単－　51号
計					29,168	
単価					29,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	IPｶﾒﾗ装置撤去(不使用)	旋回式 壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－ 52号
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,270	18,270	WE430100 単－ 53号
計					36,540	
単価					36,540	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	HDIPｶﾒﾗ装置設置	ﾎﾟｰﾙ取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	97,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 54号
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	台	1	24,360	24,360	WE430100 単－ 55号
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	36,230	36,230	WE430200 単－ 56号
計					97,130	
単価					97,130	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	HDIPｶﾒﾗ装置設置	壁面取付(機側装置,実装機器据付含む)	単位	組	数量	1	単価	97,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置 IP 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－　54号
ＣＣＴＶ装置据付	IPｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	台	1	24,360	24,360	WE430100 単－　55号
ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置 IP 補正なし	台	1	36,230	36,230	WE430200 単－　56号
計					97,130	
単価					97,130	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	交通誘導警備員 昼間Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－　62号	
計						16,590		
単価						16,590	円／人日	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	交通誘導警備員 昼間Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	12,810	12,810	WB010212 単－　63号	
計						12,810		
単価						12,810	円／人日	