

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道本高地区外整備工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬～鳥取市青谷町青谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 6年 5月 3日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道本高地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	22,476,258	
道路土工	式	1	755,565	
掘削工	式	1	36,696	掘削 8 m3 土砂 現場制約あり；
残土処理工	式	1	718,869	
舗装工	式	1	5,914,835	
アスファルト舗装工	式	1	5,837,400	下層路盤(車道・路肩部) 2,000 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 2,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	77,435	下層路盤(歩道部) 79 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；
排水構造物工	式	1	7,542,808	
作業土工	式	1	246,456	
側溝工	式	1	1,439,592	プレキャストU型側溝 51 m (1号プレキャストU型側溝) PU3-B400-H400 流用品； プレキャスト床版 20 枚 (1号プレキャスト床版) T-14 W=1600 t=150； 1号スラブ受台 39 m 流用品運搬 1 式
集水桝・マンホール工	式	1	81,460	現場打ち集水桝 1 箇所 (G2-B600-L600-H800) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 1 枚 (1号縞鋼板蓋) B600×L600用 t=3.2mm 亜鉛メッキ；

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道本高地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	5,775,300	1号水路マット t=7mm 1.1m×4.3m ;	270 m2
防護柵工	式	1	1,326,850		
防止柵工	式	1	1,326,850	1号立入防止柵 H=1.5m 菱形金網 線径3.2×56mm ;	119 m
道路付属施設工	式	1	4,039,500		
道路付属物工	式	1	4,039,500	1号張コンクリート 1号 t=7cm ;	1,500 m2
構造物撤去工	式	1	786,200		
構造物取壊し工	式	1	451,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	50 m3
運搬処理工	式	1	334,300	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	50 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	50 m3
仮設工	式	1	2,110,500		
交通管理工	式	1	2,110,500		
直接工事費	式	1	22,476,258		
共通仮設費	式	1	2,927,000		
共通仮設費	式	1	296,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	296,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,631,000		
純工事費	式	1	25,403,258		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道本高地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,393,000	
工事原価	式	1	33,796,258	
一般管理費等	式	1	6,573,742	
工事価格	式	1	40,370,000	