

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道区画線工事
工事地名	鳥取県鳥取市上味野～鳥取市北村地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	116日間	自 令和 6年 6月 7日 至 令和 6年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	6,795,618			
区画線工		式	1	5,119,195			
区画線工		式	1	5,119,195	溶融式区画線	250	m
					溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 時間的制約有；		
					溶融式区画線	250	m
					溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 時間的制約有；		
					溶融式区画線	420	m
					溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 時間的制約有；		
					溶融式区画線	290	m
					溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 時間的制約有；		
					溶融式区画線	300	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 時間的制約有；		
				溶融式区画線	440	m	
					溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 時間的制約有；		
					ペイント式区画線	4,190	m
					ペイント式 溶剤型 実線 20cm 白色 加熱 供用区間 時間的制約有；		
				区画線消去	3,504	m	
					ウォータージェット式 溶融式 コンクリート舗装区間 時間的制約有；		
構造物撤去工		式	1	1,078,923			
道路付属施設撤去工		式	1	1,078,923	車線分離標撤去	463	本
					φ80 H=650 台座径φ200 穿孔式(1本脚) 30本以上 時間的制約有；		
					樹脂ブロック撤去	27	個

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B200-L1000-H80 時間の制約有；
仮設工	式	1	597,500	
交通管理工	式	1	597,500	
直接工事費	式	1	6,795,618	
共通仮設費	式	1	1,761,000	
共通仮設費	式	1	114,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	114,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,647,000	
純工事費	式	1	8,556,618	
現場管理費	式	1	3,579,000	
工事原価	式	1	12,135,618	
一般管理費等	式	1	2,624,382	
工事価格	式	1	14,760,000	