

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事
工事地名	鳥取県鳥取市秋里～東伯郡湯梨浜町小浜地内、八頭郡八頭町掘越～鳥取市南隈地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	51,052,161		
舗装工		式	1	5,482,010		
路面切削工		式	1	428,712	路面切削	800 m2
					帯状切削3cm以下；	
					殻運搬(路面切削)	24 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	24 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	
舗装打換え工		式	1	2,369,708	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 舗装厚 180mm；	
					舗装版破碎(急速施工)	200 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m；	
					殻運搬	36 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	36 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	
					上層路盤	200 m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
					基層	200 m2
					改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm	
					3.0m超；	
					表層	200 m2
					改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.	
					0m超；	
切削オーバーレイ工		式	1	1,833,990	切削オーバーレイ	300 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(	
					20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000；	
					殻運搬(路面切削)	30 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	30 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装補修工	式	1	849,600	クランク処理 加熱注入目地材； パッチング 再生密粒度As(20)；	800 m 20 t
道路付属施設工	式	1	75,550		
道路付属物工	式	1	75,550	防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70；	50 m
道路付属物復旧工	式	1	3,549,700		
付属物補修工	式	1	3,549,700	ガードレール補修 Gr-A-4E（景観塗装）； ガードレール補修 Gr-A-2B（景観塗装）； 視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用； 視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 景観色 コンクリート建込用； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 景観色 土中建込用； ； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 景観色 コンクリート建込用； ； 車線分離標補修 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H650 台座径φ250；	50 m 50 m 20 本 20 本 10 本 10 本 30 本
道路清掃工	式	1	1,479,501		
路面清掃工	式	1	558,944	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ貸与 散水車 500～6500L 貸与；	111.1 km
排水施設清掃工	式	1	762,112	側溝清掃(人力) 無蓋；	400 m

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	100	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	50	m
				樹清掃(人力) 人力 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				樹清掃(人力) 人力 無蓋 土砂厚25cm以上；	20	箇所
				樹清掃(人力) 人力 有蓋 土砂厚25cm未満；	40	箇所
				樹清掃(人力) 人力 有蓋 土砂厚25cm以上；	40	箇所
構造物清掃工	式	1	158,445	トンネル壁面清掃 2本ブラシ式 ブラシ支給 散水車 5500～6500L 貸与；	2.1	km
除草工	式	1	5,362,200			
道路除草工	式	1	5,362,200	除草 肩掛式 跳び石防護有；	20,000	m2
				除草 肩掛式 跳び石防護無；	30,000	m2
				集草	50,000	m2
				積込運搬	50,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	465,960			
冬期安全施設工	式	1	465,960	スノーボード設置 挿入単柱型；	200	本
				スノーボード撤去 挿入単柱型；	200	本
				看板設置 冬期看板；	50	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				看板撤去 冬期看板；	50	枚
道路照明設備工	式	1	1,786,970			
道路照明施設維持工	式	1	545,215	ランプ取替 蛍光灯 FLR-20W 3波長；	5	個
				ランプ取替 蛍光灯 FLR-40W 3波長；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-360W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-220W；	5	個
トンネル照明維持工	式	1	378,555	ランプ取替 蛍光灯 高所作業車12m FHF-40W 3波長形；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-220W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-270W；	5	個
照明施設点検	式	1	710,800	道路施設点検 高所作業車 無；	200	箇所
				照明施設点検 高所作業車 12m；	100	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
移動拘束	式	1	152,400	作業員移動	600	km
				車移動 ライトバン； 作業員移動	200	km
	式	1	22,390,680	車移動 高所作業車 12m；		
応急処理工	式	1	22,390,680			
応急処理解業工(労務費)	式	1	12,828,960	応急作業	40	人
				土木一般世話役；		
				応急作業	4	人
				【夜間】		
				土木一般世話役；		
				応急作業	80	人
				特殊作業員；		
				応急作業	8	人
				【夜間】		
				特殊作業員；		
				応急作業	400	人
				普通作業員；		
				応急作業	40	人
				【夜間】		
				普通作業員；		
応急処理解業工(機械費)	式	1	1,233,300	応急作業	20	人
				運転手(特殊)；		
				応急作業	2	人
				【夜間】		
				運転手(特殊)；		
				応急作業	80	人
				運転手(一般)；		
				応急作業	8	人
				【夜間】		
				運転手(一般)；		
				ライトバン	300	時間
				排気量1500cc 定員5名；		
				トラック	200	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t積；		
				トラック(クレーン装置付)	50	時間
				4t積 2.9t吊；		
応急処理事業工(材料費)	式	1	4,013,000	ダンプトラック	300	時間
				2t積；		
				コンクリート	50	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	10	t
				高炉B 25kg袋入；		
				常温合材	100	t
				袋物；		
応急処理工	式	1	4,315,420	落下物処理	400	件
				落下物処理	50	件
				【夜間】		
				看板設置	30	枚
				案内看板；		
				看板撤去	30	枚
				案内看板；		
構造物撤去工	式	1	60,990			
運搬処理工	式	1	60,990	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	10,398,600			
交通管理工	式	1	10,398,600			
雪寒	式	1	28,182,000			
除雪工	式	1	28,182,000			
一般除雪工	式	1	14,855,400	除雪トラック	100	時間
				7t(4×4) TG ワンウェイ 前進角可変付；		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 10t(4×4) 5,800L散水装置付 ワンウェイラジ進行角 可変付；	60	時間
				除雪トラック 10t(4×4) AT WG ワンウェイラジ進行角可変付；	200	時間
				除雪トラック 10t(6×6) AT VATG ワンウェイラジ進行角可変付；	100	時間
				除雪グレータ 4.0m SS付 フレート自動制御；	100	時間
				除雪グレータ 4.0m AT SS付 フレート自動制御；	200	時間
				除雪ソーサ 11t級 アンクリングラジ付；	40	時間
				ロータリ除雪車 2.2m 250PS；	20	時間
凍結防止工	式	1	7,740,000	凍結防止剤散布 湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4；	600	時間
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1tフレコン(支給品)；	500	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kgフレコン(支給品)；	50	t
待機費	式	1	5,586,600	情報連絡員	800	時間
				運転要員	1	式
				中速車		
				運転要員	1	式
				高速車		
直接工事費	式	1	79,234,161			
共通仮設費	式	1	13,525,000			
共通仮設費	式	1	2,730,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,730,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,795,000	
純工事費	式	1	92,759,161	
現場管理費	式	1	55,734,000	
工事原価	式	1	148,493,161	
一般管理費等	式	1	24,166,839	
工事価格	式	1	172,660,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事
工事地名	鳥取県鳥取市秋里～東伯郡湯梨浜町小浜地内、八頭郡八頭町掘越～鳥取市南隈地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	51,052,161		
舗装工		式	1	5,482,010		
路面切削工		式	1	428,712	路面切削	800 m2
					帯状切削3cm以下；	
					殻運搬(路面切削)	24 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	24 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	
舗装打換え工		式	1	2,369,708	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 舗装厚 180mm；	
					舗装版破碎(急速施工)	200 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m；	
					殻運搬	36 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	36 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	
					上層路盤	200 m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
					基層	200 m2
					改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm	
					3.0m超；	
					表層	200 m2
					改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.	
					0m超；	
切削オーバーレイ工		式	1	1,833,990	切削オーバーレイ	300 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(	
					20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000；	
					殻運搬(路面切削)	30 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	30 m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装補修工	式	1	849,600	クランク処理 加熱注入目地材； パッチング 再生密粒度As(20)；	800 m 20 t
道路付属施設工	式	1	75,550		
道路付属物工	式	1	75,550	防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70；	50 m
道路付属物復旧工	式	1	3,549,700		
付属物補修工	式	1	3,549,700	ガードレール補修 Gr-A-4E（景観塗装）； ガードレール補修 Gr-A-2B（景観塗装）； 視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用； 視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 景観色 コンクリート建込用； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 景観色 土中建込用； ； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 景観色 コンクリート建込用； ； 車線分離標補修 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H650 台座径φ250；	50 m 50 m 20 本 20 本 10 本 10 本 30 本
道路清掃工	式	1	1,479,501		
路面清掃工	式	1	558,944	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ貸与 散水車 500～6500L 貸与；	111.1 km
排水施設清掃工	式	1	762,112	側溝清掃(人力) 無蓋；	400 m

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	100	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	50	m
				樹清掃(人力) 人力 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				樹清掃(人力) 人力 無蓋 土砂厚25cm以上；	20	箇所
				樹清掃(人力) 人力 有蓋 土砂厚25cm未満；	40	箇所
				樹清掃(人力) 人力 有蓋 土砂厚25cm以上；	40	箇所
構造物清掃工	式	1	158,445	トンネル壁面清掃 2本ブラシ式 ブラシ支給 散水車 5500～6500L 貸与；	2.1	km
除草工	式	1	5,362,200			
道路除草工	式	1	5,362,200	除草 肩掛式 跳び石防護有；	20,000	m2
				除草 肩掛式 跳び石防護無；	30,000	m2
				集草	50,000	m2
				積込運搬	50,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	465,960			
冬期安全施設工	式	1	465,960	スノーボード設置 挿入単柱型；	200	本
				スノーボード撤去 挿入単柱型；	200	本
				看板設置 冬期看板；	50	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				看板撤去 冬期看板；	50	枚
道路照明設備工	式	1	1,786,970			
道路照明施設維持工	式	1	545,215	ランプ取替 蛍光灯 FLR-20W 3波長；	5	個
				ランプ取替 蛍光灯 FLR-40W 3波長；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHF-360W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-220W；	5	個
トンネル照明維持工	式	1	378,555	ランプ取替 蛍光灯 高所作業車12m FHF-40W 3波長形；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-110W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-180W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-220W；	5	個
				ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車12m NHT-270W；	5	個
照明施設点検	式	1	710,800	道路施設点検 高所作業車 無；	200	箇所
				照明施設点検 高所作業車 12m；	100	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
移動拘束	式	1	152,400	作業員移動	600	km
				車移動 ライトバン； 作業員移動	200	km
	式	1	22,390,680	車移動 高所作業車 12m；		
応急処理工	式	1	22,390,680			
応急処理解業工(労務費)	式	1	12,828,960	応急作業	40	人
				土木一般世話役；		
				応急作業	4	人
				【夜間】		
				土木一般世話役；		
				応急作業	80	人
				特殊作業員；		
				応急作業	8	人
				【夜間】		
				特殊作業員；		
				応急作業	400	人
				普通作業員；		
				応急作業	40	人
				【夜間】		
				普通作業員；		
応急処理解業工(機械費)	式	1	1,233,300	応急作業	20	人
				運転手(特殊)；		
				応急作業	2	人
				【夜間】		
				運転手(特殊)；		
				応急作業	80	人
				運転手(一般)；		
				応急作業	8	人
				【夜間】		
				運転手(一般)；		
				ライトバン	300	時間
				排気量1500cc 定員5名；		
				トラック	200	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t積； トラック(クレーン装置付)	50	時間
				4t積 2.9t吊； ダンプトラック	300	時間
				2t積；		
応急処理事業工(材料費)	式	1	4,013,000	コンクリート	50	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	10	t
				高炉B 25kg袋入；		
				常温合材	100	t
				袋物；		
応急処理工	式	1	4,315,420	落下物処理	400	件
				落下物処理	50	件
				【夜間】		
				看板設置	30	枚
				案内看板；		
				看板撤去	30	枚
				案内看板；		
構造物撤去工	式	1	60,990			
運搬処理工	式	1	60,990	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	10,398,600			
交通管理工	式	1	10,398,600			
雪寒	式	1	28,182,000			
除雪工	式	1	28,182,000			
一般除雪工	式	1	14,855,400	除雪トラック	100	時間
				7t(4×4) TG ワンウェイ 前進角可変付；		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 10t(4×4) 5,800L散水装置付 ワンウェイラジ進行角 可変付；	60	時間
				除雪トラック 10t(4×4) AT WG ワンウェイラジ進行角可変付；	200	時間
				除雪トラック 10t(6×6) AT VATG ワンウェイラジ進行角可変付；	100	時間
				除雪グレータ 4.0m SS付 フレート自動制御；	100	時間
				除雪グレータ 4.0m AT SS付 フレート自動制御；	200	時間
				除雪ドーザ 11t級 アンクリングラジ付；	40	時間
				ロータリ除雪車 2.2m 250PS；	20	時間
凍結防止工	式	1	7,740,000	凍結防止剤散布 湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4；	600	時間
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1tフレコン(支給品)；	500	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kgフレコン(支給品)；	50	t
待機費	式	1	5,586,600	情報連絡員	800	時間
				運転要員 中速車	1	式
				運転要員 高速車	1	式
直接工事費	式	1	79,234,161			
共通仮設費	式	1	13,580,300			
共通仮設費	式	1	2,785,300			
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内西部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,730,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,795,000	
純工事費	式	1	92,814,461	
現場管理費	式	1	55,734,000	
工事原価	式	1	148,548,461	
一般管理費等	式	1	24,171,539	
工事価格	式	1	172,720,000	