

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 6年 5月21日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	5,242,010		
舗装工		式	1	1,512,700		
薄層カラー舗装工		式	1	1,512,700	薄層カラー舗装	100 m2
					RPN-201 ;	
					薄層カラー舗装	100 m2
					RPN-301 ;	
区画線工		式	1	2,183,510		
区画線工		式	1	2,183,510	熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	200 m
					熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	300 m
					熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	200 m
					熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 300 m 溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装 有 ； 溶融式区画線 300 m 溶融式手動 セ`ブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗 装 有 ； 溶融式区画線 300 m 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗 装 有 ； 溶融式区画線 300 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装 有 ； `イント式区画線 300 m `イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ； `イント式区画線 200 m `イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ；
仮設工	式	1	1,545,800	
交通管理工	式	1	1,545,800	
直接工事費	式	1	5,242,010	
共通仮設費	式	1	1,390,000	
共通仮設費	式	1	93,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	93,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,297,000	
純工事費	式	1	6,632,010	
現場管理費	式	1	4,202,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	10,834,010	
一般管理費等	式	1	2,375,990	
工事価格	式	1	13,210,000	