

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内区画線工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	221日間	自	令和 6年 5月21日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内区画線工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	3,693,390			
舗装工	式	1	720,350			
薄層カー舗装工	式	1	720,350	薄層カー舗装 RPN-201 ;	50	m2
				薄層カー舗装 RPN-301 ;	50	m2
区画線工	式	1	1,427,240			
区画線工	式	1	1,427,240	熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
区画線工	式	1	1,427,240	熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 ;		
区画線工	式	1	1,427,240	熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装； 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 セ`ブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装； 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装； 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装； へ`イント式区画線 200 m へ`イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱； へ`イント式区画線 200 m へ`イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱；
仮設工	式	1	1,545,800	
交通管理工	式	1	1,545,800	
直接工事費	式	1	3,693,390	
共通仮設費	式	1	1,105,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	70,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,035,000	
純工事費	式	1	4,798,390	
現場管理費	式	1	3,201,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度郡家国道維持出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	7,999,390	
一般管理費等	式	1	1,800,610	
工事価格	式	1	9,800,000	