

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 6年 7月12日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	44,473,028			
道路土工		式	1	61,348			
残土処理工		式	1	61,348			
舗装工		式	1	10,687,500			
切削オーバーレイ工		式	1	10,687,500	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(2.00t/m3) ;	3,000 150 150	m2 m3 m3
排水構造物工		式	1	2,331,920			
作業土工		式	1	146,920			
排水工		式	1	2,185,000	縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm ;	100	m
防護柵工		式	1	9,271,000			
路側防護柵工		式	1	7,863,000	ガードレール Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ; ガードレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	300 300	m m
防止柵工		式	1	1,408,000	転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装 ;	100	m
区画線工		式	1	2,044,320			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	2,044,320	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	2,000	m
道路付属施設工	式	1	11,309,600			
道路付属物工	式	1	11,309,600	視線誘導標 両面 防塵型 φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 景 観色 30本以上； 視線誘導標 スノーポール併用 防塵型 両面 φ100 土中建込 景観 色 30本以上； 車線分離標 φ80 H650 ヘース径 φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 1号防草コンクリート 1号 W=500 t=7cm；	100	本
法面工	式	1	345,600			
植生工	式	1	345,600	植生マット 植生マット工 250m2未満；	100	m2
除草工	式	1	579,360			
道路除草工	式	1	579,360	除草 肩掛け式 跳び石防護有； 除草 肩掛け式 跳び石防護無；	2,000	m2
					1,000	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				集草	3,000 m2
				積込運搬	3,000 m2
				除草処分	10 t
構造物撤去工	式	1	529,380		
構造物取壊し工	式	1	288,810	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
運搬処理工	式	1	240,570	殻運搬	30 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	7,313,000		
交通管理工	式	1	7,313,000		
直接工事費	式	1	44,473,028		
共通仮設費	式	1	5,666,800		
共通仮設費	式	1	565,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	507,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,101,000		
純工事費	式	1	50,139,828		
現場管理費	式	1	22,751,000		
工事原価	式	1	72,890,828		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12,969,172	
工事価格	式	1	85,860,000	