

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 6年 7月13日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	44,210,608			
道路土工		式	1	105,088			
残土処理工		式	1	105,088			
舗装工		式	1	12,128,400			
切削オーバーレイ工		式	1	12,128,400	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3) ;	2,000 200 200	m2 m3 m3
排水構造物工		式	1	2,172,240			
作業土工		式	1	133,240			
排水工		式	1	2,039,000	縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm ;	100	m
防護柵工		式	1	13,681,000			
路側防護柵工		式	1	9,580,000	ガードレール Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ; ガードレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	400 400	m m
防止柵工		式	1	4,101,000	転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装 ;	300	m
区画線工		式	1	1,078,020			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,078,020	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	1,000	m
道路付属施設工	式	1	7,787,100			
道路付属物工	式	1	7,787,100	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込景観色 30本以上； 視線誘導標 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色 30本以上； 車線分離標 φ80 H650 ヘース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 1号防草コンクリート 1号 W=500 t=7cm；	100	本
法面工	式	1	345,600			
植生工	式	1	345,600	植生マット 植生マット工 250m2未満；	100	m2
除草工	式	1	531,170			
道路除草工	式	1	531,170	除草 肩掛け式 跳び石防護有； 除草 肩掛け式 跳び石防護無；	2,000	m2
					1,000	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				集草	3,000 m2
				積込運搬	3,000 m2
				除草処分	10 t
構造物撤去工	式	1	462,990		
構造物取壊し工	式	1	278,040	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
運搬処理工	式	1	184,950	殻運搬	30 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	5,919,000		
交通管理工	式	1	5,919,000		
直接工事費	式	1	44,210,608		
共通仮設費	式	1	6,294,800		
共通仮設費	式	1	1,206,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,148,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,088,000		
純工事費	式	1	50,505,408		
現場管理費	式	1	22,892,000		
工事原価	式	1	73,397,408		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,052,592	
工事価格	式	1	86,450,000	