

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	鳥取県岩美郡岩美町長谷地内～宇治地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	232日間	自	令和 6年 7月12日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	28,989,710		
舗装工		式	1	27,590,040		
切削オーバーレイ工		式	1	26,946,920	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒II型(20) DS3000 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	4,400 m2 440 m3 440 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	643,120	クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)；	800 m
区画線工		式	1	408,570		
区画線工		式	1	408,570	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 白色 15cm 加熱；	600 m 1,300 m
道路附属施設工		式	1	120,400		
道路附属物工		式	1	120,400	視線誘導標 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満；	10 本
仮設工		式	1	870,700		
交通管理工		式	1	870,700		
直接工事費		式	1	28,989,710		
共通仮設費		式	1	5,689,100		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	691,100	
運搬費	式	1	97,300	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	248,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	345,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,998,000	
純工事費	式	1	34,678,810	
現場管理費	式	1	13,147,000	
工事原価	式	1	91,393,120	
一般管理費等	式	1	14,716,880	
工事価格	式	1	106,110,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	26,252,710	
舗装工	式	1	24,659,270	
切削オーバーレイ工	式	1	24,385,550	切削オーバーレイ 3,500 m2 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒II型(20) DS3000 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) 350 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 350 m3 アスファルト殻 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	273,720	クラック処理 300 m クラック防止シート(W=50cm) ;
区画線工	式	1	250,590	
区画線工	式	1	250,590	溶融式区画線 300 m 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; ペイント式区画線 700 m ペイント式 溶剤型 実線 白色 15cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	141,300	
道路付属物工	式	1	141,300	視線誘導標 10 本 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満 ;
仮設工	式	1	1,201,550	
交通管理工	式	1	1,201,550	
直接工事費	式	1	26,252,710	
共通仮設費	式	1	5,247,600	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	670,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	160,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	316,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,577,000	
純工事費	式	1	31,500,310	
現場管理費	式	1	12,067,000	
工事原価	式	1	43,567,310	