

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	227日間	自	令和6年7月17日
		至	令和7年2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	28,306,480	
舗装工	式	1	26,786,480	
切削オーバーレイ工	式	1	26,147,800	切削オーバーレイ 4,000 m2 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生 粗粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) 400 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 200 m3 アスファルト殻(2.00t/m3) ; 殻処分 200 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ;
アスファルト舗装補修工	式	1	638,680	クラック処理 700 m クラック防止シート(W=50cm) ;
区画線工	式	1	595,350	
区画線工	式	1	595,350	溶融式区画線 700 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; ポイント式区画線 1,700 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;
道路附属施設工	式	1	141,300	
道路附属物工	式	1	141,300	視線誘導標 10 本 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満 ;
仮設工	式	1	783,350	
交通管理工	式	1	783,350	
直接工事費	式	1	28,306,480	

積算内訳書

工事名		令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
共通仮設費	式	1	5,503,800			
共通仮設費	式	1	636,800			
運搬費	式	1	71,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	228,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
				道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	337,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,867,000			
純工事費	式	1	33,810,280			
現場管理費	式	1	12,795,000			
工事原価	式	1	84,917,350			
一般管理費等	式	1	13,832,650			
工事価格	式	1	98,750,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	22,599,470	
舗装工	式	1	21,403,130	
切削オーバーレイ工	式	1	20,840,400	切削オーバーレイ 3,500 m2 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生 粗粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) 350 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 350 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ;
アスファルト舗装補修工	式	1	562,730	クラック処理 700 m クラック防止シート(W=50cm) ;
区画線工	式	1	553,740	
区画線工	式	1	553,740	溶融式区画線 800 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; ペイント式区画線 1,800 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;
道路附属施設工	式	1	120,400	
道路附属物工	式	1	120,400	視線誘導標 10 本 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満 ;
仮設工	式	1	522,200	
交通管理工	式	1	522,200	
直接工事費	式	1	22,599,470	
共通仮設費	式	1	4,788,600	

積算内訳書

工事名		令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	640,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	160,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	286,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,148,000	
純工事費	式	1	27,388,070	
現場管理費	式	1	10,924,000	
工事原価	式	1	38,312,070	