

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	227日間	自	令和 6年 7月17日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	31,888,637			
舗装工		式	1	30,276,077			
切削オーバーレイ工		式	1	29,672,600	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度As改質Ⅱ型(20))DS3000 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(2.00t/m3)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	4,000 400 200 200	m2 m3 m3 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	603,477	クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)；	630	m
区画線工		式	1	515,560			
区画線工		式	1	515,560	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	600 1,300	m m
仮設工		式	1	1,097,000			
交通管理工		式	1	1,097,000			
直接工事費		式	1	31,888,637			
共通仮設費		式	1	6,129,900			
共通仮設費		式	1	738,900			
運搬費		式	1	204,900	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	160,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	374,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,391,000	
純工事費	式	1	38,018,537	
現場管理費	式	1	14,220,000	
工事原価	式	1	85,755,862	
一般管理費等	式	1	13,984,138	
工事価格	式	1	99,740,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	19,729,025	
舗装工	式	1	18,199,575	
切削オーバーレイ工	式	1	17,720,625	切削オーバーレイ 2,500 m2 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度As改質Ⅱ型(20)DS3000 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) 250 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 125 m3 アスファルト殻(2.00t/m3) ; 殻処分 125 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ;
アスファルト舗装補修工	式	1	478,950	クラック処理 500 m クラック防止シート(W=50cm) ;
区画線工	式	1	432,450	
区画線工	式	1	432,450	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 1,100 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;
仮設工	式	1	1,097,000	
交通管理工	式	1	1,097,000	
直接工事費	式	1	19,729,025	
共通仮設費	式	1	4,134,300	
共通仮設費	式	1	454,300	
運搬費	式	1	81,300	建設機械運搬費 1 式

積