

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度千代川上流維持工事
工事地名	千代川上流、八東川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度千代川上流維持工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
河川維持	式	1	50,114,274																															
除草工	式	1	27,505,219																															
堤防除草工	式	1	27,505,219	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (ロングリーチ)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">60,300</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="text-align: right;">545,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハトガイト式)</td> <td style="text-align: right;">36,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">141,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>梱包 (機械)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (ハダ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (ハダ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	除草 (ロングリーチ)	60,300	m2	除草 (遠隔操縦式)	545,000	m2	除草 (ハトガイト式)	36,000	m2	除草 (肩掛式)	141,000	m2	集草 (人力)	1	式	梱包 (機械)	1	式	積込・荷卸 (ハダ)	1	式	積込・荷卸 (梱包)	1	式	運搬(堤防除草) (ハダ)	1	式	運搬(堤防除草) (梱包)	1	式
除草 (ロングリーチ)	60,300	m2																																
除草 (遠隔操縦式)	545,000	m2																																
除草 (ハトガイト式)	36,000	m2																																
除草 (肩掛式)	141,000	m2																																
集草 (人力)	1	式																																
梱包 (機械)	1	式																																
積込・荷卸 (ハダ)	1	式																																
積込・荷卸 (梱包)	1	式																																
運搬(堤防除草) (ハダ)	1	式																																
運搬(堤防除草) (梱包)	1	式																																
堤防養生工	式	1	8,692,095																															
伐木除根工	式	1	5,797,535	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">伐木・伐竹 伐木(粗) ;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">10,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地 (除根) 除根伐木(粗) ;</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地 (整地) 整地伐木(粗) ;</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(粗) ;	10,000	m2	除根整地 (除根) 除根伐木(粗) ;	10,000	m2	除根整地 (整地) 整地伐木(粗) ;	10,000	m2																					
伐木・伐竹 伐木(粗) ;	10,000	m2																																
除根整地 (除根) 除根伐木(粗) ;	10,000	m2																																
除根整地 (整地) 整地伐木(粗) ;	10,000	m2																																

積算内訳書

工事名	令和6年度千代川上流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	1	式
				伐木・伐竹	14,500	m2
				伐木(密) ;		
				除根整地	14,500	m2
				(除根)		
				除根整地(密) ;		
				除根整地	14,500	m2
				(整地)		
				整地伐木(密) ;		
				集積積込み	1	式
幼木処理工	式	1	2,894,560	幼木処理	458,000	m2
				2回踏み倒し ;		
路面補修工	式	1	1,790,180			
天端補修工	式	1	1,790,180	下層路盤(車道・路肩部)	700	m2
				クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	700	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
清掃工	式	1	2,016,250			
塵芥処理工	式	1	2,016,250	散在塵芥処理	125,000	m2
				散在塵芥処理	1	式
				(運搬)		
				堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	式
				(運搬)		
応急処理工	式	1	8,324,700			
応急処理作業工	式	1	7,717,500	応急作業	1	式
防災施設工	式	1	607,200	大型土のう	200	袋

積算内訳書

工事名	令和6年度千代川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
緊急時対応工	式	1	1,491,830	
緊急時対応工	式	1	620,000	緊急時対応巡視 1 式
水防対策工	式	1	82,430	災害対策用車両訓練 1 回
水質汚染対策工	式	1	789,400	オイルフェンス設置・撤去 10 回
仮設工	式	1	294,000	
交通管理工	式	1	294,000	
直接工事費	式	1	50,114,274	
共通仮設費	式	1	5,622,400	
共通仮設費	式	1	984,400	
運搬費	式	1	397,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	587,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,638,000	
純工事費	式	1	55,736,674	
現場管理費	式	1	20,551,000	
工事原価	式	1	76,287,674	
一般管理費等	式	1	13,422,326	
工事価格	式	1	89,710,000	