

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒埴地区工事用道路工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字駒埴地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 6年 7月26日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	77,410,562		
道路土工	式	1	31,353,479		
掘削工	m3	440	135,784	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	290	25,145,694	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工(ICT)	m3	6,900	1,643,580	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
法面整形工	式	1	323,769	法面整形(切土部)	90 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	690 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
大型土のう工	式	1	4,104,652	床掘り	1 式
				土砂；	
				大型土のう	80 袋
				耐候性 短期仮設(1年)；	
				大型土のう	300 袋
				耐候性 短期仮設(3年)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	27,101,120		
安定処理工	式	1	26,050,000	安定処理	10,000 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2	

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
置換工	式	1	1,051,120	置換 再生クラッシャー RC-40 ； 280 m3
カルバート工	式	1	13,623,035	
作業土工	式	1	932,484	
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	12,690,551	函渠 218 m3 内幅 6m 内高 5m 24-12-25(20)(高炉) ； 鉄筋 5.54 t SD345 D13 ； 鉄筋 0.96 t SD345 D16～25 ； 鉄筋 11.41 t SD345 D29～32 ； 足場 1 式 安全ネット必要 ； 誘発目地(1号誘発目地) 2 箇所
舗装工	式	1	1,670,563	
アスファルト舗装工	式	1	1,670,563	下層路盤(車道・路肩部) 571 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ； 表層(車道・路肩部) 35 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ； 表層(車道・路肩部) 536 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；
排水構造物工	式	1	296,940	
地下排水工	式	1	296,940	地下排水 7 m (1号暗渠排水管) 高密度ポリエチレン管 φ900 無孔 シングル ；

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	236,440	
路側防護柵工	式	1	236,440	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；
構造物撤去工	式	1	340,985	
構造物取壊し工	式	1	197,655	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 練石積とりこわし 控え35cm； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	143,330	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,788,000	
交通管理工	式	1	2,788,000	
直接工事費	式	1	77,410,562	
共通仮設費	式	1	9,413,288	
共通仮設費	式	1	1,440,288	
技術管理費	式	1	636,288	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	804,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,973,000	
純工事費	式	1	86,823,850	
現場管理費	式	1	27,302,000	
工事原価	式	1	114,125,850	
一般管理費等	式	1	19,214,150	
工事価格	式	1	133,340,000	