

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町奥本地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	372日間	自 令和 6年 8月23日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	87,624,462	
現場塗装工	式	1	66,256,082	
橋梁塗装工	式	1	66,256,082	旧塗膜除去 水性塗膜剥離剤； 素地調整 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 有機ゾンクリッチェント(1層)スプレー 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 1,510 m2 1,510 m2 1,510 m2 1,510 m2 1,510 m2 1,510 m2
仮設工	式	1	21,368,380	
橋梁足場工	式	1	15,449,600	
橋梁防護工	式	1	2,959,280	
交通管理工	式	1	2,959,500	
直接工事費	式	1	87,624,462	
共通仮設費	式	1	22,277,000	
共通仮設費	式	1	6,470,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	5,585,000	塗膜剥離用保護具 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	885,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,807,000	
純工事費	式	1	109,901,462	
現場管理費	式	1	46,158,000	
工事原価	式	1	156,059,462	
一般管理費等	式	1	25,230,538	
工事価格	式	1	181,290,000	