

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県鳥取市青谷町青谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	236日間	自 令和6年8月8日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	34,904,424	
道路土工	式	1	21,077,733	
掘削工	式	1	1,536,766	掘削 1,330 m3 土砂 片切掘削； 掘削 770 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	180	844,006	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
路体盛土工(ICT)	m3	4,000	15,964,270	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	703,091	法面整形(切土部) 830 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 240 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	2,029,600	
法面工	式	1	274,990	
植生工	式	1	274,990	種子散布 1,070 m2 肥料無し 1000m2以上；
舗装工	式	1	7,287,750	
アスファルト舗装工	式	1	7,287,750	下層路盤(車道・路肩部) 2,500 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 2,500 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
擁壁工	式	1	482,700	
作業土工	式	1	66,620	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	416,080	重力式擁壁 7 m3 (1号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；
排水構造物工	式	1	680,341	
作業土工	式	1	115,380	
側溝工	式	1	564,961	プレキャストU型側溝 65 m (1号プレキャストU型側溝) PU1-B300-H300 撤去・再設置； プレキャストU型側溝 4 m (2号プレキャストU型側溝) PU1-B300-H300 撤去・再設置；
道路付属施設工	式	1	804,300	
道路付属物工	式	1	804,300	1号張コンクリート 300 m2 1号 t=7cm；
除草工	式	1	268,260	
道路除草工	式	1	268,260	道路除草(複合) 3,000 m2
構造物撤去工	式	1	2,355,550	
構造物取壊し工	式	1	758,572	コンクリート構造物取壊し 41 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 740 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；

積算内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	484,431	U型側溝撤去 再利用撤去 PU1-B300-H300 ;	85	m
				U型側溝撤去 再利用撤去 PU3-B300-H300 ;	148	m
				蓋版撤去 GC-B500-L500 ;	1	枚
運搬処理工	式	1	1,112,547	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	41	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	37	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	41	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	37	m3
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,672,800			
交通管理工	式	1	1,672,800			
直接工事費	式	1	34,904,424			
共通仮設費	式	1	4,863,939			
共通仮設費	式	1	982,939			
技術管理費	式	1	560,939	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	422,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	3,881,000			
純工事費	式	1	39,768,363			

