

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	175日間	自	令和 6年 9月 7日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	25,665,200			
トンネル工		式	1	24,986,400			
剥落防止工		式	1	22,094,400	剥落防止A	10	m2
					FRPメッシュ；		
					剥落防止B	0.1	m2
					はつり＋劣化防止コーティング；		
剥落防止C					剥落防止C	36	m2
					炭素繊維シート；		
断面修復工		式	1	2,892,000	断面修復A	2	m2
					ポリマーセメントモルタル Mt=5.0cm；		
仮設工		式	1	678,800			
交通管理工		式	1	678,800			
直接工事費		式	1	25,665,200			
共通仮設費		式	1	3,971,800			
共通仮設費		式	1	389,800			
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	331,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	3,582,000			
純工事費		式	1	29,637,000			
現場管理費		式	1	14,620,000			
工事原価		式	1	115,410,020			

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	16,489,980	
工事価格	式	1	131,900,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,923,370	
トンネル工	式	1	2,244,570	
剥落防止工	式	1	2,244,570	剥落防止A 19 m2 FRPメッシュ； 剥落防止B 0.06 m2 はつり＋劣化防止コーティング；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
直接工事費	式	1	2,923,370	
共通仮設費	式	1	939,000	
共通仮設費	式	1	58,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	58,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	881,000	
純工事費	式	1	3,862,370	
現場管理費	式	1	2,643,000	
工事原価	式	1	6,505,370	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,548,230	
トンネル工	式	1	869,430	
剥落防止工	式	1	81,030	剥落防止A 1 m2 FRPメッシュ；
漏水対策工	式	1	788,400	導水樋A 6 m 導水幅 W=210；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
直接工事費	式	1	1,548,230	
共通仮設費	式	1	569,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	534,000	
純工事費	式	1	2,117,230	
現場管理費	式	1	1,595,000	
工事原価	式	1	3,712,230	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	857,640	
トンネル工	式	1	178,840	
剥落防止工	式	1	178,840	剥落防止A 2 m2 FRPメッシュ；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
道路修繕	式	1	857,640	
トンネル工	式	1	178,840	
剥落防止工	式	1	178,840	剥落防止A 2 m2 FRPメッシュ；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
直接工事費	式	1	1,715,280	
共通仮設費	式	1	630,000	
共通仮設費	式	1	38,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	38,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	592,000	
純工事費	式	1	2,345,280	
現場管理費	式	1	1,738,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	4,083,280	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,255,600	
トンネル工	式	1	3,576,800	
剥落防止工	式	1	3,576,800	剥落防止A 40 m2 FRPメッシュ；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
直接工事費	式	1	4,255,600	
共通仮設費	式	1	1,202,000	
共通仮設費	式	1	79,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,123,000	
純工事費	式	1	5,457,600	
現場管理費	式	1	3,533,000	
工事原価	式	1	8,990,600	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,973,160	
トンネル工	式	1	2,235,260	
剥落防止工	式	1	2,188,340	剥落防止A 4 m2 FRPメッシュ； 剥落防止C 3 m2 炭素繊維シート；
断面修復工	式	1	46,920	断面修復A 0.03 m2 ポリマーセメントモルタル Mt=5.0cm；
仮設工	式	1	737,900	
交通管理工	式	1	737,900	
直接工事費	式	1	2,973,160	
共通仮設費	式	1	950,000	
共通仮設費	式	1	59,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	59,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	891,000	
純工事費	式	1	3,923,160	
現場管理費	式	1	2,677,000	
工事原価	式	1	6,600,160	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,469,820	
トンネル工	式	1	8,731,920	
剥落防止工	式	1	5,603,920	剥落防止A 2 m2 FRPメッシュ； 剥落防止C 9 m2 炭素繊維シート；
断面修復工	式	1	3,128,000	断面修復A 2 m2 ポリマーセメントモルタル Mt=5.0cm；
仮設工	式	1	737,900	
交通管理工	式	1	737,900	
直接工事費	式	1	9,469,820	
共通仮設費	式	1	2,032,000	
共通仮設費	式	1	149,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	149,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,883,000	
純工事費	式	1	11,501,820	
現場管理費	式	1	6,611,000	
工事原価	式	1	18,112,820	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,160,560	
トンネル工	式	1	4,422,660	
剥落防止工	式	1	4,422,660	剥落防止A 2 m2 FRPメッシュ； 剥落防止C 7 m2 炭素繊維シート； アンカーボルト取替 1 本 FRPメッシュ用 M6×70；
仮設工	式	1	737,900	
交通管理工	式	1	737,900	
直接工事費	式	1	5,160,560	
共通仮設費	式	1	1,364,000	
共通仮設費	式	1	92,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	92,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,272,000	
純工事費	式	1	6,524,560	
現場管理費	式	1	4,106,000	
工事原価	式	1	10,630,560	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,224,000	
トンネル工	式	1	5,545,200	
剥落防止工	式	1	5,501,820	剥落防止A 6 m2 FRPメッシュ； 剥落防止C 9 m2 炭素繊維シート；
断面修復工	式	1	43,380	断面修復A 0.03 m2 ポリマーセメントモルタル Mt=5.0cm；
仮設工	式	1	678,800	
交通管理工	式	1	678,800	
直接工事費	式	1	6,224,000	
共通仮設費	式	1	1,542,000	
共通仮設費	式	1	107,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	107,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,435,000	
純工事費	式	1	7,766,000	
現場管理費	式	1	4,752,000	
工事原価	式	1	12,518,000	