

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事 |
| 工事地名 | 鳥取河川国道事務所管内         |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 鳥取河川国道事務所 | 防災課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 526日間     | 自 令和 6年 9月20日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事 |     |            |                        |      |
|-------------|---------------------|-----|------------|------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                |      |
| 通信設備(機器単体)  | 式                   | 1   | 57,813,000 |                        |      |
| 道路情報表示設備    | 式                   | 1   | 57,813,000 |                        |      |
| 道路情報表示装置    | 式                   | 1   | 57,813,000 | H L M形表示装置             | 3 面  |
|             |                     |     |            | H L M 2 形 ;            |      |
|             |                     |     |            | 機側操作盤                  | 3 組  |
|             |                     |     |            | 分電盤                    | 3 組  |
|             |                     |     |            | 外部接続機能あり ;             |      |
|             |                     |     |            | 主制御機                   | 3 面  |
|             |                     |     |            | 表示機の登録(変更) ;           |      |
| 機器単体費       | 式                   | 1   | 57,813,000 |                        |      |
| 通信設備        | 式                   | 1   | 2,764,141  |                        |      |
| 道路情報表示設備工   | 式                   | 1   | 2,389,351  |                        |      |
| 道路情報表示装置設置工 | 式                   | 1   | 611,700    | 道路情報表示板設置              | 1 面  |
|             |                     |     |            | N H L 2 形 ;            |      |
|             |                     |     |            | 道路情報表示板設置              | 3 面  |
|             |                     |     |            | H L M 2 形 ;            |      |
|             |                     |     |            | 旋回式カメラ装置設置             | 1 台  |
| 支柱設置工       | 式                   | 1   | 92,320     | 支柱設置                   | 1 箇所 |
|             |                     |     |            | φ 355.6×t12.7(既設流用品) ; |      |
| 光ケーブル敷設工    | 式                   | 1   | 1,024,608  | 光ケーブル敷設工               | 1 式  |
|             |                     |     |            | 光ケーブル成端接続(8C)          | 1 箇所 |
|             |                     |     |            | 5テープ心以下 ;              |      |
|             |                     |     |            | 光ケーブル成端接続(4C)          | 4 箇所 |
|             |                     |     |            | 5テープ心以下 ;              |      |
|             |                     |     |            | 光ケーブル後分岐接続             | 1 箇所 |
|             |                     |     |            | 100C(DSF40C+SM60C) ;   |      |
|             |                     |     |            | 光ケーブル直線接続              | 1 箇所 |
|             |                     |     |            | 24C(SM24C-SM4C) ;      |      |
|             |                     |     |            | 光ケーブル直線接続(情報板閉局処理)     | 1 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事 |     |         |                                        |   |    |
|-------------|---------------------|-----|---------|----------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                |   |    |
|             |                     |     |         | 140C(DSF80C+SM60C) ;<br>光ケーブル伝送損失試験    | 7 | 方向 |
|             |                     |     |         | 20心以下 ;<br>光ケーブル接続損失試験                 | 7 | 対向 |
|             |                     |     |         | 20心以下 ;                                |   |    |
| 配管・配線工      | 式                   | 1   | 46,376  | 配管・配線工                                 | 1 | 式  |
| 道路情報表示装置撤去工 | 式                   | 1   | 420,950 | 道路情報表示板撤去<br>(再使用)                     | 1 | 面  |
|             |                     |     |         | NHL2形 ;<br>道路情報表示板撤去<br>(不使用)          | 1 | 面  |
|             |                     |     |         | HL2形(インナーメンテ型) ;<br>道路情報表示板撤去<br>(不使用) | 3 | 面  |
|             |                     |     |         | HL2形 ;<br>旋回式カメラ装置撤去<br>(再使用)          | 1 | 台  |
| 支柱撤去工       | 式                   | 1   | 128,960 | 支柱撤去<br>(再使用)                          | 1 | 箇所 |
|             |                     |     |         | φ355.6×t12.7(既設品) ;<br>支柱撤去<br>(不使用)   | 1 | 箇所 |
|             |                     |     |         | φ267.4×6.6(情報板取付アーム部, 歩廊)(既設品) ;       |   |    |
| 光ケーブル撤去工    | 式                   | 1   | 18,054  | 光ケーブル撤去工                               | 1 | 式  |
| 配管・配線撤去工    | 式                   | 1   | 46,383  | 配管・配線撤去工                               | 1 | 式  |
|             |                     |     |         | 現場発生品運搬                                | 1 | 式  |
|             |                     |     |         | 道路情報表示装置, 支柱 ;                         |   |    |
| 工場製品輸送工     | 式                   | 1   | 93,000  |                                        |   |    |
| 輸送工         | 式                   | 1   | 93,000  | 輸送(電気)                                 | 1 | 式  |
|             |                     |     |         | 輸送(電気) ;                               |   |    |

## 積算内訳書

|              |                     |     |            |                       |
|--------------|---------------------|-----|------------|-----------------------|
| 工事名          | 令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事 |     |            |                       |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳               |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 281,790    |                       |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 281,790    |                       |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 2,764,141  |                       |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 907,240    |                       |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 112,240    |                       |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 61,240     | 道路施設基本データ作成費 1 式      |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 51,000     | 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 795,000    |                       |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 3,671,381  |                       |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 2,444,000  |                       |
| 機器間接費        | 式                   | 1   | 5,631,000  |                       |
| 技術者間接費       | 式                   | 1   | 232,000    |                       |
| 機器管理費        | 式                   | 1   | 5,399,000  |                       |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 11,746,381 |                       |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 2,520,619  |                       |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 72,080,000 |                       |
|              |                     |     |            |                       |