

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	17,386,749		
道路土工	式	1	232,269		
掘削工	式	1	104,212	掘削 土砂 片切掘削； 掘削 軟岩 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	60 m3 10 m3 1 式
路体盛土工	m3	10	47,140	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
残土処理工	式	1	80,917		
石・ブロック積(張)工	式	1	2,120,686		
作業土工	式	1	64,507		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,056,179	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； 現場打小口止コンクリート (1号小口止め) 18-8-40(高炉)； コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控え35cm 滑面； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉)；	13 m 2 箇所 57 m2 22 m3 13 m
排水構造物工	式	1	69,880		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	69,880	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 外圧管1種；	4 m
舗装工	式	1	218,775		
アスファルト舗装工	式	1	218,775	下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	75 m2 75 m2
防護柵工	式	1	889,125		
防止柵工	式	1	541,690	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込用 景観塗装； 転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込用 景観塗装；	14 m 27 m
作業土工	式	1	39,635		
防護柵基礎工	式	1	307,800	1号防止柵基礎コンクリート 18-8-40(高炉)；	27 m
道路付属施設工	式	1	107,522		
道路付属物工	式	1	50,360	視線誘導標 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中 建込用 10本未満；	4 本
張コンクリート工	式	1	57,162	1号張コンクリート 18-8-40(高炉) t=7cm；	14 m
構造物撤去工	式	1	1,273,262		
防護柵撤去工	式	1	27,040	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	40 m
道路付属物撤去工	式	1	4,848	視線誘導標撤去 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 10 本未満；	4 本

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	690,353	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	70 m3 7 m 71 m2
運搬処理工	式	1	551,021	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.20t/m3)； 現場発生品運搬 転落防止柵、視線誘導標；	70 m3 3 m3 70 m3 3 m3 1 式
仮設工	式	1	12,475,230		
工事用道路工	式	1	743,765		
防護施設工	式	1	750,465		
交通管理工	式	1	10,981,000		
直接工事費	式	1	17,386,749		
共通仮設費	式	1	3,186,470		
共通仮設費	式	1	705,470		
運搬費	式	1	407,670	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	239,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,481,000	
純工事費	式	1	20,573,219	
現場管理費	式	1	7,643,000	
工事原価	式	1	34,566,041	
一般管理費等	式	1	6,633,959	
工事価格	式	1	41,200,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	2,077,722	
道路土工	式	1	52,848	
残土処理工	式	1	52,848	
擁壁工	式	1	1,209,814	
作業土工	式	1	115,750	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	763,560	重力式擁壁 14 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;
場所打擁壁工	式	1	330,504	コンクリート 4 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
構造物撤去工	式	1	83,760	
構造物取壊し工	式	1	83,760	コンクリート構造物取壊し 3 m3 無筋構造物 人力施工 ;
仮設工	式	1	731,300	
交通管理工	式	1	731,300	
直接工事費	式	1	2,077,722	
共通仮設費	式	1	372,000	
共通仮設費	式	1	44,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	44,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	328,000	

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	1,786,100	
法面工	式	1	1,054,800	
法枠工	式	1	1,054,800	吹付枠 (1号吹付枠) 200×200 □2000 ; 30 m2
仮設工	式	1	731,300	
交通管理工	式	1	731,300	
直接工事費	式	1	1,786,100	
共通仮設費	式	1	321,000	
共通仮設費	式	1	39,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	39,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	282,000	
純工事費	式	1	2,107,100	
現場管理費	式	1	829,000	
工事原価	式	1	2,936,100	