

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 4月15日 至 令和 7年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	26,326,500	
舗装工	式	1	24,333,180	
切削オーバーレイ工	式	1	23,931,180	切削オーバーレイ 3,900 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)DS3000 密粒度As改質Ⅱ型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 390 m3 アスファルト殻； 殻処分 390 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
アスファルト舗装補修工	式	1	402,000	クラック処理 500 m クラック防止シート(W=50cm)；
区画線工	式	1	409,620	
区画線工	式	1	409,620	溶融式区画線 600 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 1,200 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
道路付属施設工	式	1	121,100	
道路付属物工	式	1	121,100	視線誘導標 10 本 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	1,462,600	
交通管理工	式	1	1,462,600	
直接工事費	式	1	26,326,500	
共通仮設費	式	1	5,377,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	741,400	
運搬費	式	1	193,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	228,800	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	319,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,636,000	
純工事費	式	1	31,703,900	
現場管理費	式	1	12,218,000	
工事原価	式	1	82,782,093	
一般管理費等	式	1	13,507,907	
工事価格	式	1	96,290,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	23,233,073	
舗装工	式	1	20,534,993	
切削オーバーレイ工	式	1	20,261,243	切削オーバーレイ 2,930 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)DS3000 密粒度As改質Ⅱ型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 293 m3 アスファルト殻； 殻処分 293 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
アスファルト舗装補修工	式	1	273,750	クラック処理 300 m クラック防止シート(W=50cm)；
区画線工	式	1	361,980	
区画線工	式	1	361,980	溶融式区画線 450 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 900 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
道路付属施設工	式	1	142,100	
道路付属物工	式	1	142,100	視線誘導標 10 本 両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	2,194,000	
交通管理工	式	1	2,194,000	
直接工事費	式	1	23,233,073	
共通仮設費	式	1	4,676,120	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	503,120	
運搬費	式	1	75,120	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	140,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	288,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,173,000	
純工事費	式	1	27,909,193	
現場管理費	式	1	10,951,000	
工事原価	式	1	38,860,193	