

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度袋川湯所樋門外ゲート設備修繕工事
工事地名	鳥取県鳥取市丸山町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	水門設備（小形水門）	
3) 工 期	359日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 8年 3月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度袋川湯所樋門外ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	31,547,438	
小形水門製作	式	1	31,547,438	
水門設備	式	1	4,958,263	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 3m 有効高(数値入力) 2.5m 四方水密方式 設計水深(数 ; 戸当り(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 5.5m 純径間(数値入力) 3m 設計水深(数 ;
水門設備	式	1	3,055,809	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1.25m 有効高(数値入力) 1.25m 四方水密方式 設計水 ; 開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライドゲート ラック式 ;
水門設備	式	1	903,669	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 四方水密方式 設計水深(数値 ; 戸当り(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 2.2m 純径間(数値入力) 1m 設計水深(数 ;
水門設備	式	1	2,813,561	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2m 四方水密方式 設計水深(数値 ; 戸当り(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 4m 純径間(数値入力) 2m 設計水深(数値 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度袋川湯所樋門外ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水門設備	式	1	17,513,516	扉体(小形水門) プレートガーダ構造ローゲート 純径間(数値入力) 4m 有効高(数値入力) 2m 四方水密方式 設計水深(数値入) ; 開閉装置(小形水門) プレートガーダ構造ローゲート ラック式 ;	2 門 1 門分
水門設備	式	1	2,302,620	開閉装置(小形水門) プレートガーダ構造スライドゲート ラック式 ;	1 門分
間接労務費	式	1	4,268,000		
純製作費	式	1	35,815,438		
工場管理費	式	1	3,003,000		
製作原価	式	1	38,818,438		
据付工	式	1	6,333,510		
小形水門輸送工	式	1	591,000		
輸送工	式	1	591,000	小形水門輸送 撤去品輸送	1 式 1 式
小形水門設備据付	式	1	5,508,710		
小形水門据付工	式	1	5,508,710	据付(小形水門) 湯所樋門 プレートガーダ構造スライドゲート トライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 3m 有効高(数値入力) 2.5m 分割発 ; 据付(小形水門) 湯所吐出樋門 プレートガーダ構造スライドゲート トライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1.25m 有効高(数値入力) 1.25m 分 ;	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度袋川湯所樋門外ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				据付(小形水門) 丸山排水樋門 プレートゲート構造スライトゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 分割発注；	1 式
				据付(小形水門) 今在家排水樋門 プレートゲート構造スライトゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2m 分割発注；	1 式
				据付(小形水門) 三谷川樋門 プレートゲート構造ローラゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 4m 有効高(数値入力) 2m 分割発注；	1 式
				据付(小形水門) 佐貫第2排水樋門 プレートゲート構造スライトゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 2.25m 有効高(数値入力) 2m 分割；	1 式
				直接経費(水門設備) 湯所樋門 小形水門設備；	1 式
				直接経費(水門設備) 湯所吐出樋門 小形水門設備；	1 式
				直接経費(水門設備) 丸山排水樋門 小形水門設備；	1 式
				直接経費(水門設備) 今在家排水樋門 小形水門設備；	1 式
				直接経費(水門設備) 三谷川樋門	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度袋川湯所樋門外ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				小形水門設備； 直接経費(水門設備) 佐貫第2排水樋門 小形水門設備； 1 式
仮設工	式	1	233,800	
交通管理工	式	1	233,800	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	1,368,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,368,000	
純工事費	式	1	7,701,510	
現場管理費	式	1	1,861,000	
据付間接費	式	1	3,316,000	
据付工事原価	式	1	12,878,510	
設計技術費	式	1	956,000	
工事原価	式	1	52,652,948	
一般管理費等	式	1	10,937,052	
工事価格	式	1	63,590,000	