

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所予備電源設備工事
工事地名	鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	370日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所予備電源設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	45,993,000	
電源設備	式	1	45,993,000	
発電設備	式	1	45,993,000	発動発電装置(発電機盤搭載型) 1台 屋内ホーン形 3φ3W 250kVA ; キャンバスダクト 1組 排風ダクト 1組 架台含む ; 給気ファン 1組 2.2kW×2台 取付ダクト ; 給気フード 1組 SUS製 ; 換気ファン 1組 3φ3w200v 0.05kw 風圧シャッター付 ; 換気フード 1組 SUS製 ; 燃料小出槽 1組 A重油 190L 架台等含む ; 燃料移送ポンプ 2台 25A 0.75kW ; 発電機補機盤 1面 壁掛型 ; 液面指示計(主) 1台 液面指示計(副) 1台 液面計発信器 1台 地下貯油槽取付 ;
機器単体費	式	1	45,993,000	
電気設備	式	1	6,503,175	
電源設備工	式	1	6,371,675	

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所予備電源設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
発電設備設置工	式	1	3,229,200	発動発電設備設置 屋内ホーソン形 3φ3W 250kVA ; 発電機補機盤設置 排風ダクト据付 架台含む ; 液面指示計(主)据付 液面指示計(副)据付 液面計発信器据付	1	台
配管・配線工	式	1	1,591,156	配管工 機械配管工 保温工 配線工	1	式
配線器具設置工	式	1	70,820	ダクト設置 400W×200H ;	1	m
発電設備撤去工	式	1	1,372,630	発動発電設備撤去(不使用) 屋内ガスタービン形 3φ3W 250kVA ; 排風ダクト撤去(不使用) 架台含む ; 給換気制御盤撤去(不使用) 既設 ; 液面指示計(主)撤去(不使用) 既設 ; 液面指示計(副)撤去(不使用) 既設 ; 液面計発信器撤去(不使用) 既設 ; 燃料小出槽撤去(不使用) 1950L 架台等含む ;	1	台
配管・配線撤去工	式	1	56,887	配線撤去工	1	式
配線器具撤去工	式	1	44,274	ダクト撤去(不使用) 200W×100H ; 配線器具撤去(不使用) コンセント 4P20A ;	7	m
					2	個

積算内訳書

工事名	令和6年度鳥取河川国道事務所予備電源設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
フルボックス撤去工	式	1	6,708	フルボックス撤去(不使用) 400×400×400 ; 1 個
工場製品輸送工	式	1	131,500	
輸送工	式	1	131,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	6,503,175	
共通仮設費	式	1	546,440	
共通仮設費	式	1	2,440	
技術管理費	式	1	2,440	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	544,000	
純工事費	式	1	7,049,615	
現場管理費	式	1	2,735,000	
機器間接費	式	1	5,090,000	
技術者間接費	式	1	303,000	
機器管理費	式	1	4,787,000	
工事原価	式	1	14,874,615	
一般管理費等	式	1	3,132,385	
工事価格	式	1	64,000,000	