

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事
工事地名	鳥取県鳥取市安長地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	270日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝		式	1	66,063,905			
仮設工		式	1	17,758,000			
交通管理工		式	1	17,758,000			
舗装版撤去工		式	1	1,133,235			
舗装版破碎工		式	1	1,133,235	殻運搬	15	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	15	m3
					アスファルト殻(2.20t/m3)；		
					舗装版切断	600	m
					アスファルト舗装版 舗装厚 40mm；		
					舗装版破碎		
					390m2		
					アスファルト舗装版；		
開削土工		式	1	7,106,860			
掘削工		式	1	3,139,560			
埋戻し工		式	1	3,967,300			
電線共同溝工		式	1	32,078,000			
管路工(管路部)		式	1	26,743,800	埋設管路	900	m
					HIVP 径 125mm 直管；		
					埋設管路	1,200	m
					HIVP 径 100mm 直管；		
					埋設管路	300	m
					VP(ボデー管)直管(さや管φ50×9条) 径 250mm		
					；		
埋設管路	300	m					
					VP 径 150mm 直管；		
					埋設管路		
					900m		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PV 径 75mm 直管 ;		
				埋設管路	300	m
				PV 径 50mm 直管 ;		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	5,334,200	埋設標識シート	600	m
				300mm×2倍 ;		
				プレキャストボックス	4	基
				地下埋設型 B0.50×L2.00×H1.05 ;		
				分岐樹	3	基
				B0.60×L1.20×H0.475 ;		
地上機器基礎					1	基
				B0.45×L0.70×H0.40 ;		
舗装工	式	1	1,651,650			
アスファルト舗装工	式	1	1,651,650	下層路盤(歩道部)	385	m2
				クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	385	m2
				再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
縁石工	式	1	2,405,100			
縁石工	式	1	2,405,100	歩車道境界ブロック	300	m
				(BB-1-3(200))		
				B種(180/205×250×600) ;		
区画線工	式	1	48,660			
区画線工	式	1	48,660	ペイント式区画線	300	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;		
構造物撤去工	式	1	3,882,400			
構造物取壊し工	式	1	2,458,000	コンクリート構造物取壊し	200	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	1,424,400	殻運搬	200	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	200	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
直接工事費	式	1	66,063,905	
共通仮設費	式	1	9,328,800	
共通仮設費	式	1	1,665,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,607,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,663,000	
純工事費	式	1	75,392,705	
現場管理費	式	1	34,013,000	
工事原価	式	1	109,405,705	
一般管理費等	式	1	18,514,295	
工事価格	式	1	127,920,000	