

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事
工事地名	鳥取県八頭郡八頭町安井宿地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	38,081,015			
道路土工		式	1	296,943			
掘削工		式	1	45,952	掘削	80	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					掘削	20	m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
路体盛土工		m3	10	31,082	路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m以上4.0m未満；		
法面整形工		式	1	2,251	法面整形(盛土部)	6	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工		式	1	217,658			
擁壁工		式	1	10,342,876			
作業土工		式	1	472,176			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	8,950,100	小型擁壁	3	m3
					(1号小型擁壁)		
					0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；		
					重力式擁壁	8	m3
					(1号重力式擁壁)		
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
重力式擁壁	7	m3					
					(2号重力式擁壁)		
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
					重力式擁壁	145	m3
					(GW35)		
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；		
プレキャスト擁壁工		式	1	920,600	プレキャスト擁壁	6	m
					(1号プレキャストL型擁壁)		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					B=1450 B=1600 ; プレキャスト擁壁 (2号プレキャストL型擁壁) B=1750 ; 4m
舗装工	式	1	11,230,583		
アスファルト舗装工	式	1	5,291,880		切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻; 殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3); 1,320m2 26m3 26m3
アスファルト舗装工	式	1	1,965,238		下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 232m2 70m2 162m2 70m2 162m2 232m2
アスファルト舗装工	式	1	626,115		下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 105m2 105m2 105m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以下；	
アスファルト舗装工	式	1	262,950	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	75 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	75 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,405,400	下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；	800 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	75 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	725 m2
アスファルト舗装工	式	1	679,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	200 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	200 m2
排水構造物工	式	1	2,868,263		
作業土工	式	1	213,570		
側溝工	式	1	1,976,342	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝) B300 H300；	10 m
				プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝) B400 H400；	8 m
				自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) B300；	19 m
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	31 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					B400 ; 側溝蓋 (1号側溝蓋) PC1-B300 ; 側溝蓋 自由勾配側溝用 B300用 コンクリート蓋 L=500 歩道 用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝用 B300用 グレチング 蓋 L=500 歩 道用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝用 B400用 コンクリート蓋 L=500mm 歩 道用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝用 B400用 グレチング 蓋 L=500 縦 断用 細目 滑止 ; 側溝蓋 自由勾配側溝用 B400用 グレチング 蓋 L=1000 横 断用 細目 滑止 ;	8	枚	
					18	枚		
					2	枚		
					20	枚		
					2	枚		
					4	枚		
					管渠工		式	1
集水桝・マンホール工		式	1	440,980	現場打ち街渠桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	4	m	
					1	m		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H900) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (2号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				蓋 (グレチンク 蓋) T-2 B500×L500用 細目 滑止 ボルト固定；	1 枚
				蓋 (グレチンク 蓋) T-2 B600×L600用 細目 滑止 ボルト固定；	1 枚
				蓋 (グレチンク 蓋) T-25 B600×L600用 細目 滑止 ボルト固定；	1 枚
場所打水路工	式	1	55,650	現場打水路 (1号水路) B400 H300 18-8-40(高炉)；	5 m
縁石工	式	1	2,554,040		
作業土工	式	1	78,097		
縁石工	式	1	2,475,943	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(150)) B種(180/205×250×600) 両面R；	6 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200)) B種(180/205×250×600) 片面R；	51 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200)) C種(180/210×300×600) 両面R；	171 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) D種(180/215×350×600)両面R；	68 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) 180/190×100×600 両面R；	45 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) 180/190×100×600 片面R；	10 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) B種(180/205×250×600) 片面R；	8 m
防護柵工	式	1	1,854,560		
路側防護柵工	式	1	1,041,120	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 景観塗装 20m以上50m未満；	48 m
防止柵工	式	1	813,440	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込用 景観塗装；	64 m
区画線工	式	1	277,912		
区画線工	式	1	277,912	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無；	190 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	180 m
				ｾﾐﾝﾄ式区画線 ｾﾐﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	350 m
				ｾﾐﾝﾄ式区画線 ｾﾐﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱；	27 m
				区画線消去 削取り式；	9 m
道路付属施設工	式	1	453,600		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	453,600	視線誘導標 φ100 両面 土中建込用 景観色 10本以上30本未満；	13	本
				視線誘導標 φ100 両面 土中建込用 スノーポール併用 景観色 10本以上30本未満；	13	本
				1号張コンクリート	7	m2
				1号防草コンクリート	8	m
構造物撤去工	式	1	2,003,939			
防護柵撤去工	式	1	69,828	防護柵撤去(ガードレール)	20	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	63	m
構造物取壊し工	式	1	1,243,894	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	53	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	4	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	380	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	880	m2
運搬処理工	式	1	690,217	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	53	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	4	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	57	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	53	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	4	m3
				殻処分 アスファルト殻(2.20t/m3)；	18	m3
				殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	39	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 防護柵；
仮設工	式	1	6,198,299	
作業ロード整備工	式	1	279,299	
交通管理工	式	1	5,919,000	
直接工事費	式	1	38,081,015	
共通仮設費	式	1	6,481,241	
共通仮設費	式	1	1,021,241	
運搬費	式	1	411,441	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	158,800	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	451,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,460,000	
純工事費	式	1	44,562,256	
現場管理費	式	1	15,905,000	
工事原価	式	1	60,467,256	
一般管理費等	式	1	10,992,744	
工事価格	式	1	71,460,000	