

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区外仮橋工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和6年5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010008	14) 単価適用年月	2024年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	250日間 自 令和6年7月25日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	西栗倉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和6年5月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区外仮橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (坂根地区)			式	1		37,906,510			
仮橋・仮栈橋工			式	1		37,594,510			
仮橋・仮栈橋工			式	1		37,594,510			
仮橋上部		架設	t	36.7	747,300	27,425,910			単-1号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	156	55,260	8,620,560			単-2号
仮設高欄		ガードレール型 設置	m	52	29,770	1,548,040			単-3号
仮設工			式	1		312,000			
交通管理工			式	1		312,000			
交通誘導警備員			人日	20	15,600	312,000			単-4号
直接工事費			式	1		37,906,510			
共通仮設費			式	1		7,257,881			
共通仮設費			式	1		3,076,881			

設計内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒埴地区外仮橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		2,622,881			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,275,000	2,275,000			単-5号
仮設材運搬費			t	33.1	10,510	347,881			単-6号
現場環境改善費（率計上）			式	1		454,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,181,000			
純工事費			式	1		45,164,391			
現場管理費			式	1		14,696,000			
工事原価			式	1		93,499,025			
一般管理費等			式	1		15,720,975			
工事価格			式	1		109,220,000			
消費税相当額			式	1		10,922,000			
工事費計			式	1		120,142,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒埴地区外仮橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (駒埴地区)		式	1		21,021,890				
道路土工		式	1		13,154				
残土処理工		式	1		13,154				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	116.4	1,164			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,199	11,990			単-2号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		20,066,031				
作業土工		式	1		123,311				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	7	2,919	20,433			単-3号	
床掘り	土砂	m3	23	1,786	41,078			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,090	61,800			単-5号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		19,942,720				
橋脚		t	5.1	590,000	3,009,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒埴地区外仮橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部	架設	t	13.3	737,200	9,804,760			単-7号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	96	53,440	5,130,240			単-8号	
仮設高欄	ガードレール型 設置	m	32	29,810	953,920			単-9号	
土留材		t	4	261,200	1,044,800			単-10号	
構造物撤去工		式	1		37,705				
防護柵撤去工		式	1		33,148				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	8	1,601	12,808			単-11号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-B-2B	m	12	1,695	20,340			単-12号	
道路付属物撤去工		式	1		279				
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満	本	1	279	279			単-13号	
運搬処理工		式	1		4,278				
現場発生品運搬		t	0.46	9,300	4,278			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度志戸坂峠防災駒埴地区外仮橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		905,000				
交通管理工		式	1		905,000				
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-15号	
交通誘導警備員		人日	40	13,940	557,600			単-16号	
直接工事費		式	1		21,021,890				
共通仮設費		式	1		3,544,744				
共通仮設費		式	1		599,744				
運搬費		式	1		316,744				
仮設材運搬費		t	28.9	10,960	316,744			単-17号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		283,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,945,000				
純工事費		式	1		24,566,634				

内訳書<データ無し>

[岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	36. 7	単価	747, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 90t吊	t	36. 7	21, 280	780, 976	WB252810 単一 7号	
上部工〈フレッカーター〉〈材料費〉		PEG-26	t	36. 7	722, 500	26, 515, 750	WYB00013 単一 8号	
無収縮モルタル打設		セメント系フレックスタイプ	m3	0. 2	547, 600	109, 520	WYB00014 単一 9号	
ポンチ〈材料費〉		PPN	個	20	855	17, 100	WYB00015 単一 10号	
計						27, 423, 346		
単価						747, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	156	単価 55, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		設置 クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 型 90t吊	m 2	156	1, 484	231, 504	WB252820 単一 11号
覆工板（材料費）		落込式 2000×1000×208	m2	156	52, 200	8, 143, 200	WYB000004 単一 12号
セーフティキャップ（材料費）			個	312	237	73, 944	WYB000005 単一 13号
覆工板止金具（材料費）		MD(M)用 PST-M	個	24	6, 840	164, 160	WYB000006 単一 14号
ボルト・ナット（材料費）		F10T M22×65	組	16	218. 7	3, 499. 2	WYB000007 単一 15号
ボルト・ナット（材料費）		F10T M22×85	組	16	243	3, 888	WYB000009 単一 16号
計						8, 620, 195. 2	
単価						55, 260	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	仮設高欄	ガードレール型 設置	単位	m	数量	1	単価	29, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 設置 ラフレレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	1	2, 263	2, 263	WB252830 単一 17号	
仮設高欄〈材料費〉		ガードレール型	m	1	27, 500	27, 500	WYB00008 単一 18号	
計						29, 763		
単価						29, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 19号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価 2, 275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 275, 000	2, 275, 000	単一	WB010350 20号
計						2, 275, 000		
単価						2, 275, 000	円／回	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価 10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 219. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	9, 007	9, 007	単一	WB010020 21号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	単一	WB010030 22号
計						10, 507		
単価						10, 510	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	21, 280
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋りょう世話役			人	0. 62	37, 440	23, 212		
橋りょう特殊工			人	2. 1	30, 160	63, 336		
普通作業員			人	0. 41	20, 488	8, 400		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 58	193, 400	112, 172	WK250420 単一 23号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 680		
計						212, 800		
単価						21, 280	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	上部工 〈プレカスター〉 〈材料費〉	PEG-26	単位	t	数量	1	単価	722, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋		プレカスター橋 ボルト・ナット含む	t	1	722, 595	722, 595		
計						722, 595		
単価						722, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	無収縮モルタル打設	セメント系フレックスタイプ	単位	m3	数量	1	単価	547, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	15	20, 488	307, 320		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	120	225, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 280		
計						547, 600		
単価						547, 600	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ホ ンチ 〈材料費〉	PPN	単位	個	数量	1	単価	855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ ンチ		PPN	個	1	855	855		
計						855		
単価						855	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	m 2	数量	100	単価 1, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 45	26, 000	11, 700	
とび工			人	1. 5	26, 104	39, 156	
普通作業員			人	0. 27	20, 488	5, 531	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 47	193, 400	90, 898	WK250420 単一 23号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 115	
計						148, 400	
単価						1, 484	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	覆工板（材料費）	落込式 2000×1000×208	単位	m2	数量		単価	
						1		52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板(中古)		落込式 2000×1000×208						
			m 2	1	52, 200	52, 200		
	計					52, 200		
	単価					52, 200	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量		単価	
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ								
			個	1	237	237		
	計					237		
	単価					237	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	覆工板止金具（材料費）	MD(M)用 PST-M	単位	個	数量		単価	
						1		6, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板止金具		MD(M)用 PST-M						
			個	1	6, 840	6, 840		
計						6, 840		
単価						6, 840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	ボルト・ナット（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量		単価	
						10		218. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5						
			組	10	218. 7	2, 187		
計						2, 187		
単価						218. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	ボルト・ナット（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	10	単価	243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	10	243	2, 430		
計						2, 430		
単価						243	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価	2, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	26, 000	36, 400		
とび工			人	4	26, 104	104, 416		
普通作業員			人	1	20, 488	20, 488		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 300	63, 420		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1, 576		
計						226, 300		
単価						2, 263	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	仮設高欄（材料費）	ガードレール型	単位	m	数量		単価	
						1		27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設高欄		ガードレール型	m	1	27, 505	27, 505		
計						27, 505		
単価						27, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－20号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 275, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 232	273, 821		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	88, 500	274, 350		
運搬費等率 315%			式	1		1, 726, 738		
諸雑費 (まるめ)			式	1		91		
計						2, 275, 000		
単価						2, 275, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 219.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	9, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8, 560	8, 560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	447	447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 007		
単価						9, 007	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 500
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	1	単価	193, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 128	24, 128		
軽油			L	105	141	14, 805		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）90t吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						193, 400		
単価						193, 400	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 116. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	116. 4	116. 4	CB210610
計						116. 4	
単価						116. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	1	1, 199	1, 199	CB210110
計						1, 199	
単価						1, 199	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一3号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	2, 919	2, 919	CB210100
計						2, 919	
単価						2, 919	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 786	1, 786	CB210030
計						1, 786	
単価						1, 786	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 090	3, 090	CB210410	
計						3, 090		
単価						3, 090	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	橋脚		単位	t	数量	5. 1	単価 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏA工法)		設計杭 φ 424 削孔 φ 500 軟岩3. 516m					WYB00118
			本	4	284, 600	1, 138, 400	単一 18号
杭橋脚打込 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏA工法)		設計杭 φ 424 削孔 φ 500 礫質土1. 101m 軟岩2. 415m					WYB00123
			本	4	284, 600	1, 138, 400	単一 19号
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)		設置 ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型25t吊 標準(1. 0)	t	2. 11	34, 880	73, 596. 8	WB252840 単一 20号
支持杭 (材料費)		H300×300×10×15 L=4000					WYB00128
			t	2. 99	113, 400	339, 066	単一 21号
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ (材料費)		PL-350×16×350					WYB00129
			t	0. 1	176, 300	17, 630	単一 22号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ (材料費)		30BL					WYB00130
			t	0. 03	1, 138, 000	34, 140	単一 23号
受桁 (材料費)		H350×350×12×19 L=7000					WYB00131
			t	1. 9	119, 700	227, 430	単一 24号
ｽﾁｬｰ (材料費)		PL-168×12×310 (350S)					WYB00132
			t	0. 08	176, 300	14, 104	単一 25号
ﾎｰﾙﾄﾞ･ﾅｯﾄ (材料費)		F10T M22×75					WYB00133
			組	32	230. 7	7, 382. 4	単一 26号
砂 (材料費)							WYB00134
			m3	6	3, 100	18, 600	単一 27号
計						3, 008, 749. 2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	橋脚		単位	t	数量	5. 1	単価	590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						590, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	13. 3	単価 737, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	t	13. 3	12, 490	166, 117	WB252810 単一 28号
上部工(ﾌﾟﾚｶｽﾀｰ) (材料費)		PEG-9. 0	t	13. 3	724, 100	9, 630, 530	WYB00018 単一 29号
ﾎﾟﾝﾁ (材料費)		PPN	個	8	855	6, 840	WYB00019 単一 30号
計						9, 803, 487	
単価						737, 200	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	96	単価 53, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	96	760. 4	72, 998. 4	WB252820 単一 31号
覆工板〈材料費〉		落込式 2000×1000×208	m 2	96	52, 200	5, 011, 200	WYB00020 単一 32号
セーフティキャップ〈材料費〉			個	192	237	45, 504	WYB00021 単一 33号
計						5, 129, 702. 4	
単価						53, 440	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一9号	仮設高欄	ガードレール型 設置	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		ガードレール型 設置 ラフレックレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	1	2, 180	2, 180	WB252830 単一 34号
仮設高欄〈材料費〉		ガードレール型	m	1	27, 630	27, 630	WYB00022 単一 35号
計						29, 810	
単価						29, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土留材		単位	t	数量		4	単価	261, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留材設置		ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型 25t吊)					WYB00023		
			t	4	84, 660	338, 640	単一 36号		
鋼矢板 (材料費)		SP-Ⅲ型 L=7000					WYB00033		
			t	1. 66	180, 000	298, 800	単一 37号		
鋼矢板 (材料費)		SP-Ⅲ型 L=7500					WYB00024		
			t	0. 5	180, 000	90, 000	単一 38号		
鋼矢板 (材料費)		SP-Ⅲ型 L=8000					WYB00026		
			t	0. 5	180, 000	90, 000	単一 39号		
鋼矢板 (材料費)		SP-Ⅲ型 L=8500					WYB00028		
			t	0. 5	180, 000	90, 000	単一 40号		
鋼矢板 (材料費)		SP-Ⅲ型 L=9000					WYB00030		
			t	0. 5	180, 000	90, 000	単一 41号		
鋼矢板固定材(等辺山形鋼) (材料費)		L-100×100×10 L=1600					WYB00025		
			t	0. 2	130, 000	26, 000	単一 42号		
倒れ防止材(等辺山形鋼) (材料費)		L-100×100×10 L=350					WYB00027		
			t	0. 08	130, 000	10, 400	単一 43号		
保護材(平鋼) (材料費)		FB-90×12×950					WYB00029		
			t	0. 06	126, 000	7, 560	単一 44号		
ボルト・ナット (材料費)		F10T M22×60					WYB00031		
			組	16	212	3, 392	単一 45号		
計						1, 044, 792			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	土留材		単位	t	数量	4	単価	261, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						261, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価 1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 601	1, 601	WB810530 単一 46号
計						1, 601	
単価						1, 601	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一12号	防護柵撤去 (ガードパイプ)	Gp-B-2B	単位	m	数量	1	単価 1, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1, 695	1, 695	WB810610 単一 47号
計						1, 695	
単価						1, 695	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	279	279	WB812360 単一 48号	
計						279		
単価						279	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	9, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0 km以下	t	1	1, 602	1, 602	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	7, 698	7, 698	CB010420	
計						9, 300		
単価						9, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 370	17, 370	WB010211 単一 49号	
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 940	13, 940	WB010212 単一 50号	
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一17号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価
							10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 221. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	1	9, 454	9, 454	WB010020
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030
計						10, 954	
単価						10, 960	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	杭橋脚打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏA工法)	設計杭φ424 削孔φ500 軟岩3. 516m	単位	本	数量	1	単価 284, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 56	25, 272	14, 152	
とび工			人	0. 56	25, 064	14, 035	
特殊作業員			人	0. 56	22, 464	12, 579	
普通作業員			人	0. 56	17, 472	9, 784	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		油圧伸縮ｼﾞｬｸ型 45t吊 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	0. 56	121, 000	67, 760	WYB00119 単一 53号
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		空圧式 掘削杭径φ508～762mm	日	0. 56	36, 570	20, 479	WYB00120 単一 54号
空気圧縮機運転(可搬式 エンｼﾞﾝ駆動)		ｽｸﾘｭｰ型 排ｶﾞｽ対策型(第2次) 吐出量18～19m3/min	日	1. 68	27, 410	46, 048	WYB00121 単一 55号
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・分解)		油圧伸縮ｼﾞｬｸ型 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	0. 56	63, 990	35, 834	WYB00122 単一 56号
諸雑費 (率＋まるめ) 29%			式	1		63, 929	
計						284, 600	
単価						284, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	杭橋脚打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏA工法)	設計杭φ424 削孔φ500 礫質土1.101m 軟岩2.415m	単位	本	数量	1	単価 284, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 56	25, 272	14, 152	
とび工			人	0. 56	25, 064	14, 035	
特殊作業員			人	0. 56	22, 464	12, 579	
普通作業員			人	0. 56	17, 472	9, 784	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 45t吊 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	0. 56	121, 000	67, 760	WYB00124 単一 53号
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		空圧式 掘削杭径φ508～762mm	日	0. 56	36, 570	20, 479	WYB00125 単一 54号
空気圧縮機運転(可搬式 エンｼﾞﾝ駆動)		ｽｸﾘｭｰ型 排ｶﾞｽ対策型(第2次) 吐出量18～19m3/min	日	1. 68	27, 410	46, 048	WYB00126 単一 55号
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・分解)		油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	0. 56	63, 990	35, 834	WYB00127 単一 56号
諸雑費 (率＋まるめ) 29%			式	1		63, 929	
計						284, 600	
単価						284, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量		10	単価	34, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	1. 7	37, 440	63, 648			
橋りょう特殊工			人	4. 2	29, 848	125, 361			
溶接工			人	1. 1	27, 768	30, 544			
普通作業員			人	2. 6	17, 472	45, 427			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 300	67, 950			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		15, 870			
計						348, 800			
単価						34, 880	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	支持杭（材料費）	H300×300×10×15 L=4000	単位	t	数量		単価	
						1		113, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭(H型鋼) 中古		H300×300×10×15	t	1	113, 400	113, 400		
計						113, 400		
単価						113, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	トッププレート（材料費）	PL-350×16×350	単位	t	数量		単価	
						1		176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トッププレート(鋼板)		PL-350×16×350	t	1	176, 300	176, 300		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ブラケット〈材料費〉	30BL	単位	t	数量	1	単価	1, 138, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		30BL	t	1	1, 138, 809	1, 138, 809		
計						1, 138, 809		
単価						1, 138, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	受桁〈材料費〉	H350×350×12×19 L=7000	単位	t	数量	1	単価	119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受桁(H型鋼) 中古		H350×350×10×19	t	1	119, 700	119, 700		
計						119, 700		
単価						119, 700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	スチバー〈材料費〉	PL-168×12×310(350S)	単位	t	数量		単価	
						1		176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチバー(鋼板)		PL-168×12×310(350S)						
			t	1	176, 300	176, 300		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	ボルト・ナット〈材料費〉	F10T M22×75	単位	組	数量		単価	
						10		230. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5						
			組	10	230. 7	2, 307		
計						2, 307		
単価						230. 7	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	砂〈材料費〉		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂		m 3	1	3, 100	3, 100		
	計					3, 100		
	単価					3, 100	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－28号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価
							12, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 62	37, 440	23, 212	
橋りょう特殊工			人	2. 1	29, 848	62, 680	
普通作業員			人	0. 41	17, 472	7, 163	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 58	45, 300	26, 274	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 571	
計						124, 900	
単価						12, 490	円／ t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	上部工(ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ) (材料費)	PEG-9. 0	単位	t	数量		単価	
						1		724, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋		ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ橋 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む						
			t	1	724, 190	724, 190		
計						724, 190		
単価						724, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	ﾎﾞﾝﾁ (材料費)	PPN	単位	個	数量		単価	
						1		855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎﾞﾝﾁ		PPN						
			個	1	855	855		
計						855		
単価						855	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－31号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価
							760. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 45	25, 272	11, 372	
とび工			人	1. 5	25, 064	37, 596	
普通作業員			人	0. 27	17, 472	4, 717	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	45, 300	21, 291	
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1		1, 064	
計						76, 040	
単価						760. 4	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	覆工板（材料費）	落込式 2000×1000×208	単位	m 2	数量		単価	
						1		52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 中古		落込式 2000×1000×208						
			m 2	1	52, 200	52, 200		
計						52, 200		
単価						52, 200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量		単価	
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ								
			個	1	237	237		
計						237		
単価						237	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	25, 272	35, 380		
とび工			人	4	25, 064	100, 256		
普通作業員			人	1	17, 472	17, 472		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 300	63, 420		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 472		
計						218, 000		
単価						2, 180	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	仮設高欄〈材料費〉	ガードレール型	単位	m	数量		1	単価	27, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設高欄		ガードレール型 ポルト・ナット含む	m	1	27, 630	27, 630				
計						27, 630				
単価						27, 630	円／m			

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	土留材設置	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型 25t吊)	単位	t	数量		10	単価	84, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	4. 9	25, 272	123, 832				
特殊作業員			人	9. 9	22, 464	222, 393				
溶接工			人	4. 9	27, 768	136, 063				
普通作業員			人	4. 9	17, 472	85, 612				
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	4. 9	45, 300	221, 970				
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		56, 730				
計						846, 600				
単価						84, 660	円／t			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鋼矢板（材料費）	SP-Ⅲ型 L=7000	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 中古		SP-Ⅲ型						
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鋼矢板（材料費）	SP-Ⅲ型 L=7500	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 中古		SP-Ⅲ型						
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鋼矢板（材料費）	SP-Ⅲ型 L=8000	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 中古		SP-Ⅲ型						
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鋼矢板（材料費）	SP-Ⅲ型 L=8500	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 中古		SP-Ⅲ型						
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鋼矢板（材料費）	SP-Ⅲ型 L=9000	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 中古		SP-Ⅲ型						
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鋼矢板固定材（等辺山形鋼）〈材料費〉	L-100×100×10 L=1600	単位	t	数量		単価	
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 100×100×100						
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	倒れ防止材(等辺山形鋼)〈材料費〉	L-100×100×10 L=350	単位	t	数量	1	単価 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	130, 000	130, 000	
計						130, 000	
単価						130, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	保護材(平鋼)〈材料費〉	FB-90×12×950	単位	t	数量	1	単価 126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護材(平鋼)		FB-90×12	t	1	126, 000	126, 000	
計						126, 000	
単価						126, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ボルト・ナット（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量		単価	
						10		212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0						
			組	10	212	2, 120		
計						2, 120		
単価						212	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r － A、B、C － 2 B						
			m	1	1, 601. 6	1, 601		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 601		
単価						1, 601	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	1, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p－A p、B p、C p－2 B	m	1	1, 695. 2	1, 695		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 695		
単価						1, 695	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	279. 86	279		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						279		
単価						279	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 936	13, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 221.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	9,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	894	894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,454		
単価						9,454	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－52号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 500
摘要							
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 500	
単価						1, 500	円／ t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一53号	ラフテレンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 592	20, 592		
軽油			L	114	145	16, 530		
ラフテレンクレーン		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	供用日	1. 33	63, 000	83, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-54号	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	空圧式 掘削杭径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ 〔空圧式〕		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	空気圧縮機運転(可搬式 エンジン駆動)	スクリー型 排ガス対策型(第2次) 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	27, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	114	145	16, 530			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリー型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	8, 180	10, 879			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						27, 410			
単価						27, 410	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	ラフテレンクレーン運転(建込・組立・分解)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	63, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 592	20, 592		
軽油			L	84	145	12, 180		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						63, 990		
単価						63, 990	円／日	