鏡

１．工事名

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事
工事地名	鳥取県鳥取市大杙地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 5月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3052010006		１４）	単価適用年月	2024年 6月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	324日間	自　令和 6年 8月26日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 7月15日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	1,016,778	
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 6年 5月28日	
１１）	河川・路線	千代川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		129,016,754			
河川土工		式	1		847,331			
掘削工		式	1		385,483			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	490	308.6	151,214			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	490	361.7	177,233			単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	490	116.4	57,036			単-3号
盛土工		式	1		398,472			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	470	200.8	94,376			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	520	223.1	116,012			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	520	361.7	188,084			単-6号
法面整形工		式	1		63,376			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	170	372.8	63,376			単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		10,359,290			
作業土工		式	1		46,966			
床掘り	土砂	m3	20	244	4,880			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	361.7	7,234			単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	116.4	2,328			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	361.7	7,234			単-11号
埋戻し		m3	10	2,529	25,290			単-12号
補強護岸工（間知ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1		10,202,470			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	34	21,430	728,620			単-13号
1号護岸端止		箇所	1	437,900	437,900			単-14号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+1	m2	245	22,860	5,600,700			単-15号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段平張（MP-1-1）		m	35	98,150	3,435,250			単-16号
植生工		式	1		109,854			
わら芝		m2	170	646.2	109,854			単-17号
舗装工 (天端舗装A)		式	1		159,345			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		159,345			
路盤	C-30　t=10cm	m2	63	726.3	45,756			単-18号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	63	1,803	113,589			単-19号
構造物撤去工		式	1		4,963,078			
構造物取壊し工		式	1		3,241,717			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	88	16,430	1,445,840			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	190	9,268	1,760,920			単-21号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	7	608.8	4,261			単-22号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 ４ｃｍ	m2	60	511.6	30,696			単-23号
運搬処理工		式	1		1,721,361			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	88	2,828	248,864			単-24号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	190	2,283	433,770			単-25号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,453	6,906			単-26号
殻運搬	廃プラスチック	t	0.4	12,840	5,136			単-27号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	88	3,750	330,000			単-28号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	190	3,525	669,750			単-29号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	4,230	8,460			単-30号
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.4	21,420	8,568			単-31号
現場発生品運搬	鋼矢板　Ⅳ型　L=13.5 m 4枚	t	1	9,907	9,907			単-32号
仮設工 （指定）		式	1		87,158,928			

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工 （二重仮締切）		式	1		44,706,080			
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	182	178,600	32,505,200			単-33号
鋼矢板 （特殊鋼矢板(A)	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 10.4m 平均鋼矢板引抜長 10.4m	枚	2	880,300	1,760,600			単-34号
鋼矢板 （特殊鋼矢板(B・C)）	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 12m以下（10.4m､10.5m）平均鋼矢板引抜長 12m以下	枚	2	880,300	1,760,600			単-35号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤（圧入800KN級）	回	2	433,700	867,400			単-36号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	2	58,990	117,980			単-37号
足場	安全ネット必要	掛m2	470	4,448	2,090,560			単-38号
ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	SS400 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 48mm	t	5.5	813,400	4,473,700			単-39号
中詰盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	360	3,139	1,130,040			単-40号
土留･仮締切工 （切梁式鋼矢板土留）		式	1		39,526,947			

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 15m 鋼矢板打込長 15m以下(12.9m～14.5m) 平均鋼矢板引抜長 15m以下	枚	168	213,900	35,935,200			単-41号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤（圧入800KN級）	回	1	433,700	433,700			単-42号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1	58,990	58,990			単-43号
切梁･腹起し		t	47.35	65,450	3,099,057			単-44号
作業土工		式	1		2,925,901			
床掘り	土砂	m3	320	274.8	87,936			単-45号
床掘り	土砂	m3	460	429	197,340			単-46号
床掘り	土砂	m3	50	1,124	56,200			単-47号
掘削補助機械搬入搬出		回	1	39,200	39,200			単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	830	361.7	300,211			単-49号
整地	残土受入れ地での処理	m3	830	116.4	96,612			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	840	584.8	491,232			単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	360	1,812	652,320			単-52号
埋戻し		m3	1,100	913.5	1,004,850			単-53号
仮設工 （任意）		式	1		19,598,871			
進入路工（左岸）		式	1		105,235			
進入路盛土		m3	40	1,932	77,280			単-54号
敷砂利	t=10cm　RC-40	m2	50	336	16,800			単-55号
進入路盛土撤去		m3	50	223.1	11,155			単-56号
瀬替え工		式	1		89,643			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	308.6	61,720			単-57号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	361.7	10,851			単-58号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	116.4	3,492			単-59号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土		m3	40	116.4	4,656			単-60号
盛土撤去		m3	40	223.1	8,924			単-61号
進入路工（右岸）		式	1		420,389			
進入路盛土		m3	180	1,932	347,760			単-62号
敷砂利	t=10cm　RC-40	m2	90	336	30,240			単-63号
進入路盛土撤去		m3	190	223.1	42,389			単-64号
取付土堤工		式	1		13,023,174			
取付土堤盛土		m3	350	1,932	676,200			単-65号
敷砂利	t=10cm　RC-40	m2	80	336	26,880			単-66号
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	195	9,264	1,806,480			単-67号
大型土のう		袋	7	9,264	64,848			単-68号
吸出し防止材	t=10mm	m2	380	1,342	509,960			単-69号

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2ｔ型	袋	431	22,770	9,813,870			単-70号
取付土堤盛土撤去		m3	560	223.1	124,936			単-71号
残土処理工		式	1		2,288,430			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,410	1,623	2,288,430			単-72号
水替工		式	1		274,560			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	22	12,480	274,560			単-73号
汚濁防止工		式	1		177,300			
沈砂池		箇所	1	177,300	177,300			単-74号
交通管理工		式	1		3,220,140			
交通誘導警備員		人日	231	13,940	3,220,140			単-75号
光ケーブル仮設工		式	1		5,929,911			
光ケーブル仮設・復旧費		式	1		5,929,911			

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル仮設・復旧費		式	1		5,929,911			内-1号
直接工事費		式	1		129,016,754			
共通仮設費		式	1		26,171,344			
共通仮設費		式	1		14,872,344			
運搬費		式	1		12,037,344			
建設機械運搬費		台	2		448,000			内-2号
仮設材運搬費		t	857.2	13,520	11,589,344			単-76号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,835,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		11,299,000			
純工事費		式	1		155,188,098			
現場管理費		式	1		42,123,000			
工事原価		式	1		197,311,098			

設計内訳書

工事名	令和６年度千代川水系袋川大杙地区かんがい用水施設外撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		30,918,902			
工事価格		式	1		228,230,000			
消費税相当額		式	1		22,823,000			
工事費計		式	1		251,053,000			

一式当たり内訳書

光ケーブル仮設・復旧費

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル仮設・復旧費		式	1		5,929,911			WYB00030 単ー 112号
合　計					5,929,911			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 132.3km 無 有 87000円	台	2	224,000	448,000			WB010010 単ー 113号
合　計					448,000			

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
計					308.6	
単価					308.6	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	116.4	116.4	CB210610
計					116.4	
単価					116.4	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	200.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	200.8	200.8	CB210510
計					200.8	
単価					200.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	372.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	372.8	372.8	CB220010
計					372.8	
単価					372.8	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	244	244	CB210030
計					244	
単価					244	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	116.4	116.4	CB210610
計					116.4	
単価					116.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,529	2,529	CB210410
計					2,529	
単価					2,529	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	21,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	3.15	68,020	214,263	CB226170
計					214,263	
単価					21,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価	437,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	5.166	33,600	173,577.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	34.443	7,188	247,576.28	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	5.003	3,346	16,740.03	CB224710
計					437,893.91	
単価					437,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+1	単位	m2	数量	10	単価	22,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	10	22,740	227,400	CB226020
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.35	3,346	1,171.1	CB224710
計					228,571.1	
単価					22,860	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	小段平張（MP-1-1）		単位	m	数量	10	単価	98,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	20.96	33,600	704,256	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7.192	7,188	51,696.09	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	130.3	1,520	198,056	CB221110
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	8.192	3,346	27,410.43	CB224710
計					981,418.52	
単価					98,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	わら芝		単位	m2	数量	1	単価	646.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	646.2	646.2	CB220910
計					646.2	
単価					646.2	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路盤	C-30　t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	726.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	726.3	726.3	CB410030
計					726.3	
単価					726.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,803	1,803	CB410260
計					1,803	
単価					1,803	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,430	16,430	WB824010 単－　77号
計					16,430	
単価					16,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,268	9,268	WB824010 単－ 78号
計					9,268	
単価					9,268	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	608.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	608.8	608.8	CB430510
計					608.8	
単価					608.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	511.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	511.6	511.6	CB430310
計					511.6	
単価					511.6	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,828	2,828	CB227010
計					2,828	
単価					2,828	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,283	2,283	CB227010
計					2,283	
単価					2,283	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,453	3,453	CB227010
計					3,453	
単価					3,453	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	5,135	5,135	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	7,698	7,698	CB010420
計					12,833	
単価					12,840	円／ｔ

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	WB020051 単－　79号
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　80号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－　81号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	21,420	21,420	WB020052 単－　82号
計					21,420	
単価					21,420	円／t

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場発生品運搬	鋼矢板　Ⅳ型　L=13.5m 4枚	単位	t	数量	1	単価	9,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,209	2,209	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	7,698	7,698	CB010420
計					9,907	
単価					9,907	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	単位	枚	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	枚	1	142,900	142,900	WB251390 単－ 83号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	1	9,154	9,154	WB251370 単－ 84号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13.5m/枚 188日 無 有 3760円 有 1回	枚	1	26,450	26,450	WB250150 単－ 85号
計					178,504	
単価					178,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼矢板 (特殊鋼矢板(A)	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 10.4m 平均鋼矢板引抜長 10.4m	単位	枚	数量	1	単価	880,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	枚	1	142,900	142,900	WB251390 単－ 83号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	1	9,154	9,154	WB251370 単－ 84号
特殊鋼矢板（材料費）	Ⅳ型 L=13.5m	枚	1	185,400	185,400	WYB00011 単－ 86号
鋼矢板加工費	Ⅳ型	枚	1	542,800	542,800	WYB00012 単－ 87号
計					880,254	
単価					880,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鋼矢板 (特殊鋼矢板(B・C))	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 12m以下 (10.4m、10.5m) 平均鋼矢板引抜長 12m以下	単位	枚	数量	1	単価	880,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	枚	1	142,900	142,900	WB251390 単－ 83号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	1	9,154	9,154	WB251370 単－ 84号
特殊鋼矢板（材料費）	Ⅳ型 L=13.5m	枚	1	185,400	185,400	WYB00008 単－ 86号
鋼矢板加工費	Ⅳ型	枚	1	542,800	542,800	WYB00009 単－ 87号
計					880,254	
単価					880,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤（圧入800KN級）	単位	回	数量	1	単価	433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	回	1	433,700	433,700	WB251380 単－ 88号
計					433,700	
単価					433,700	円／回

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	単位	回	数量	1	単価	58,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	58,990	58,990	WB251380 単－ 89号
計					58,990	
単価					58,990	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,448	4,448	WB252110 単－　90号
計					4,448	
単価					4,448	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	SS400 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 48ｍｍ	単位	t	数量	5.5	単価	813,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	t	5.5	127,200	699,600	WB251940 単－ 91号
タイロッド（材料費）	L=4.0m SS400 2本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	22	135,300	2,976,600	WYB00053 単－ 92号
タイロッド（材料費）	L=4.3m SS400 2本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	4	177,300	709,200	WYB00054 単－ 93号
スクラップ控除（タイロッド）	ヘビー１	t	1.5	-41,700	-62,550	WYB00055 単－ 94号
腹起し（材料費）ﾌﾞﾗｯｹﾄ、ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	{-200×80×7.5×11､L-75×75×6､12～70×200×200	t	4	37,710	150,840	WYB00056 単－ 95号
計					4,473,690	
単価					813,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	中詰盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	360	単価	3,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	400	308.6	123,440	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	400	1,503	601,200	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	360	696.6	250,776	CB210510
【撤去】						
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	360	429	154,440	CB210030
計					1,129,856	
単価					3,139	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 15m 鋼矢板打込長 15m以下(12.9m～14.5m) 平均鋼矢板引抜長 15m以下	単位	枚	数量	1	単価	213,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 15m以下	枚	1	181,600	181,600	WB251390 単－ 96号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	枚	1	10,760	10,760	WB251370 単－ 97号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15m/枚 89日 無 有 4161円 有 1回	枚	1	21,510	21,510	WB250150 単－ 98号
計					213,870	
単価					213,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤（圧入800KN級）	単位	回	数量	1	単価	433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	回	1	433,700	433,700	WB251380 単－　88号
計					433,700	
単価					433,700	円／回

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	単位	回	数量	1	単価	58,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	58,990	58,990	WB251380 単－　89号
計					58,990	
単価					58,990	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	切梁･腹起し		単位	t	数量	47.35	単価	65,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置･撤去 無 標準(1.0)	t	47.35	45,870	2,171,944.5	WB251930 単－ 99号	
山留材賃料		無 32日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	37.58	24,670	927,098.6	WB251910 単－ 100号	
計						3,099,043.1		
単価						65,450	円／t	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	274.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1	274.8	274.8	CB210030	
計						274.8		
単価						274.8	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	429	429	CB210030
計					429	
単価					429	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	1,124	1,124	CB210030
計					1,124	
単価					1,124	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	39,200	39,200	CB210070
計					39,200	
単価					39,200	円／回

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	116.4	116.4	CB210610
計					116.4	
単価					116.4	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	584.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					584.8	
単価					584.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
計					1,811.6	
単価					1,812	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	913.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	913.5	913.5	CB210410
計					913.5	
単価					913.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	進入路盛土		単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	120	120	CB210610
計					1,931.6	
単価					1,932	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	敷砂利	t=10cm　RC-40	単位	m2	数量	100	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10	120	1,200	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	2,700	32,400	
計					33,600	
単価					336	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	進入路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
計					308.6	
単価					308.6	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	1	361.7	361.7	CB210110
計					361.7	
単価					361.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	116.4	116.4	CB210610
計					116.4	
単価					116.4	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	盛土		単位	m3	数量	1	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	116.4	116.4	CB210610
計					116.4	
単価					116.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	進入路盛土		単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	120	120	CB210610
計					1,931.6	
単価					1,932	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	敷砂利	t=10cm　RC-40	単位	m2	数量	100	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10	120	1,200	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	2,700	32,400	
計					33,600	
単価					336	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	進入路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	取付土堤盛土		単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	308.6	308.6	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	120	120	CB210610
計					1,931.6	
単価					1,932	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	敷砂利	t=10cm　RC-40	単位	m2	数量	100	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10	120	1,200	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	2,700	32,400	
計					33,600	
単価					336	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	9,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0.833	308.6	257.06	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m３	0.833	1,503	1,251.99	CB210110
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	7,102	7,102	WB252730 単－ 101号
【撤去】						
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	652	652	WB252730 単－ 102号
計					9,263.05	
単価					9,264	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	9,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0.833	308.6	257.06	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	0.833	1,503	1,251.99	CB210110
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	7,102	7,102	WB252730 単－ 101号
【撤去】						
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	652	652	WB252730 単－ 102号
計					9,263.05	
単価					9,264	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	981.4	981.4	CB224720
吸出し防止材撤去	t=10mm	ｍ２	1	359.9	359.9	WYB00021 単－ 103号
計					1,341.3	
単価					1,342	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	袋詰玉石	２ｔ型	単位	袋	数量	1	単価	22,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・据付・運搬】						
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	ｍ３	1.13	265.9	300.46	CB210020
袋詰玉石運搬	2t型	袋	1	2,129	2,129	WYB00029 単－ 104号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	14,110	14,110	CB322430
【撤去・運搬】						
袋詰玉石撤去	２ｔ型	袋	1	2,445	2,445	WYB00032 単－ 105号
袋詰玉石運搬	２ｔ型	袋	1	2,240	2,240	WYB00031 単－ 106号
袋詰玉石荷卸し	２ｔ型	袋	1	1,538	1,538	WYB00034 単－ 107号
計					22,762.46	
単価					22,770	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	取付土堤盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	223.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	223.1	223.1	CB210020
計					223.1	
単価					223.1	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	120	120	CB210610
計					1,623	
単価					1,623	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	22	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	71,690	71,690	WB252320 単－ 108号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	22	9,215	202,730	WB252310 単－ 109号
計					274,420	
単価					12,480	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	沈砂池		単位	箇所	数量	1	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	80	308.6	24,688	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	80	1,503	120,240	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	80	120	9,600	CB210610
養生シート（材料費）		m2	110	44	4,840	WYB00020 単－ 110号
【撤去】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	80	223.1	17,848	CB210020
計					177,216	
単価					177,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単－ 111号
計					13,940	
単価					13,940	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	仮設材運搬費		単位	t	数量	857.161	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12m以内 冬期割増 無	t	33.021	11,350	374,788.35	WB010020 単－ 114号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	382.859	13,080	5,007,795.72	WB010020 単－ 115号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 15m超え 冬期割増 無	t	16.688	16,780	280,024.64	WB010020 単－ 116号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	29.155	9,454	275,631.37	WB010020 単－ 117号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	378.75	10,900	4,128,375	WB010020 単－ 118号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	16.688	13,980	233,298.24	WB010020 単－ 119号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	857.161	1,500	1,285,741.5	WB010030 単－ 120号
計					11,585,654.82	
単価					13,520	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,427.05	16,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,430	
単価					16,430	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,268.55	9,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,268	
単価					9,268	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（鉄筋）	ｍ３	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／ｍ３	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋）	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｔ	100	21,429	2,142,900	
計					2,142,900	
単価					21,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.128	25,272	53,778	
特殊作業員		人	2.128	22,464	47,803	
とび工		人	4.255	25,064	106,647	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	2.128	345,300	734,798	WK250240 単－ 121号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	2.128	136,100	289,620	WK250560 単－ 122号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		196,354	
計					1,429,000	
単価					142,900	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	25,272	6,318	
特殊作業員		人	0.25	22,464	5,616	
とび工		人	0.5	25,064	12,532	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.25	178,300	44,575	WK250240 単－ 123号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.25	89,270	22,317	WK250560 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		182	
計					91,540	
単価					9,154	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13.5m/枚 188日 無 有 3760円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	26,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.027	15,980	16,411	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.027	9,776	10,039	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,450	
単価					26,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	特殊鋼矢板（材料費）	Ⅳ型　L=13.5m	単位	枚	数量	1	単価	185,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊鋼矢板材料費	Ⅳ型　L=13.5m	t	1.03	180,000	185,400	
計					185,400	
単価					185,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鋼矢板加工費	Ⅳ型	単位	枚	数量	1	単価	542,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,272	101,088	
溶接工		人	12	27,768	333,216	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		108,496	
計					542,800	
単価					542,800	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	25,272	27,799	
特殊作業員		人	1.1	22,464	24,710	
とび工		人	2.19	25,064	54,890	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	0.59	345,300	203,727	WK250240 単－ 121号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	136,100	122,490	WK250560 単－ 122号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					433,700	
単価					433,700	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	58,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	25,272	4,801	
特殊作業員		人	0.19	22,464	4,268	
とび工		人	0.39	25,064	9,774	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	178,300	23,179	WK250240 単－ 123号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	89,270	16,961	WK250560 単－ 124号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,990	
単価					58,990	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	25,272	40,435	
とび工		人	8.5	25,064	213,044	
普通作業員		人	1.3	17,472	22,713	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,300	63,420	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		105,188	
計					444,800	
単価					4,448	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	t	10	87,490	874,900	WB251941 単－ 125号
タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	t	10	39,690	396,900	WB251942 単－ 126号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,272,000	
単価					127,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	タイロッド（材料費）	L=4.0m　SS400　2本継　定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	組	数量	1	単価	135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	L=4.0m　2本継ぎ　定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	1	135,300	135,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					135,300	
単価					135,300	円／組

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	タイロッド（材料費）	L=4.3m　SS400　2本継　定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	組	数量	1	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	L=4.3m　2本継ぎ　定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	1	177,300	177,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,300	
単価					177,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	スクラップ控除（タイロッド）	ヘビー１	単位	t	数量	1	単価	-41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	41,700	-41,700	
計					-41,700	
単価					-41,700	円／ｔ

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	腹起し（材料費）ﾌﾞﾗｯｹﾄ、ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	{-200×80×7.5×11､L-75×75×6､12～70×200×200	単位	t	数量	1	単価	37,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し（材料費）ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	{-200×80×7.5×11､L-75×75×6､12～70×200×200	t	1	37,710	37,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,710	
単価					37,710	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	181,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.703	25,272	68,310	
特殊作業員		人	2.703	22,464	60,720	
とび工		人	5.405	25,064	135,470	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	2.703	345,300	933,345	WK250240 単－ 121号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	2.703	136,100	367,878	WK250560 単－ 122号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		250,277	
計					1,816,000	
単価					181,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	25,272	7,429	
特殊作業員		人	0.294	22,464	6,604	
とび工		人	0.588	25,064	14,737	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.294	178,300	52,420	WK250240 単－ 123号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.294	89,270	26,245	WK250560 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		165	
計					107,600	
単価					10,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15m/枚 89日 無 有 4161円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	21,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.142	8,010	9,147	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.142	10,818.6	12,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,510	
単価					21,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	45,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,700	287,000	WB251931 単－ 127号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,170	171,700	WB251932 単－ 128号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					458,700	
単価					45,870	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	山留材賃料	無 32日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	24,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	3,840	3,840	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
山留材賃料（副部材（A)）	賃料期間　32日	t	0.22	5,664	1,246	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,670	
単価					24,670	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	25,272	7,025	
特殊作業員		人	0.278	22,464	6,244	
普通作業員		人	0.278	17,472	4,857	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	52,080	14,478	WK250500 単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		716	
計					71,020	
単価					7,102	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,272	1,743	
特殊作業員		人	0.069	22,464	1,550	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,770	3,227	WK250500 単－ 130号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,520	
単価					652	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	吸出し防止材撤去	t=10mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	359.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	17,472	34,944	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,046	
計					35,990	
単価					359.9	円／ｍ２

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	袋詰玉石運搬	2t型	単位	袋	数量	1	単価	2,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 7.5km以下	個	1	2,129	2,129	CB310040
計					2,129	
単価					2,129	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	袋詰玉石撤去	２ｔ型	単位	袋	数量	10	単価	2,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	25,272	3,790	
特殊作業員		人	0.15	22,464	3,369	
普通作業員		人	0.3	17,472	5,241	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ機能付 2.9t吊　排ガス対策型3次	日	0.15	72,120	10,818	WYB00033 単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,232	
計					24,450	
単価					2,445	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	袋詰玉石運搬	２ｔ型	単位	袋	数量	1	単価	2,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 9.5km以下	個	1	2,240	2,240	CB310040
計					2,240	
単価					2,240	円／袋

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	袋詰玉石荷卸し	２ｔ型	単位	袋	数量	1	単価	1,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,538	1,538	CB310190
計					1,538	
単価					1,538	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	71,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,272	12,636	
特殊作業員		人	0.1	22,464	2,246	
普通作業員		人	2	17,472	34,944	
バックホウ運転		日	0.5	43,710	21,855	WK250540 単－ 132号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,690	
単価					71,690	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	22,464	3,144	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	465	465	WK250400 単－ 133号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,338	5,338	WK250410 単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		268	
計					9,215	
単価					9,215	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	養生シート（材料費）		単位	m2	数量	1	単価	44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート（材料費）			ｍ２	1	44	44		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44		
単価						44	円／m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	光ケーブル仮設・復旧費		単位	式	数量	1	単価	5,929,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル仮設工		式	1		5,929,911	
計					5,929,911	
単価					5,929,911	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 132.3km 無 有 87000円	単位	台	数量	1	単価	224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	87,000	87,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					224,000	
単価					224,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	10,272	10,272	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	1,072.8	1,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,350	
単価					11,350	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	13,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	11,736	11,736	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	1,339.2	1,339	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,080	
単価					13,080	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 200kmまで	t	1	15,000	15,000	
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 20km毎加算額	t	1	1,771.2	1,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,780	
単価					16,780	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	894	894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,454	
単価					9,454	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	9,780	9,780	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	1,116	1,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,900	
単価					10,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 233.5km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 200kmまで	t	1	12,500	12,500	
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 20km毎加算額	t	1	1,476	1,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,980	
単価					13,980	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	単位	日	数量	1	単価	345,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	145	25,520	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	219,000	319,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					345,300	
単価					345,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	136,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	132	145	19,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					136,100	
単価					136,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	145	19,140	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					178,300	
単価					178,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	95	145	13,775	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	37,600	54,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					89,270	
単価					89,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	87,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9	25,272	123,832	
とび工		人	9.9	25,064	248,133	
溶接工		人	4.9	27,768	136,063	
普通作業員		人	4.9	17,472	85,612	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9	45,300	221,970	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		59,290	
計					874,900	
単価					87,490	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	39,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	25,272	55,598	
とび工		人	4.4	25,064	110,281	
溶接工		人	2.2	27,768	61,089	
普通作業員		人	2.2	17,472	38,438	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.2	45,300	99,660	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		31,834	
計					396,900	
単価					39,690	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	28,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	25,272	42,962	
とび工		人	3.2	25,064	80,204	
溶接工		人	1.7	27,768	47,205	
普通作業員		人	1.7	17,472	29,702	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,300	77,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,917	
計					287,000	
単価					28,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272	
とび工		人	1.9	25,064	47,621	
溶接工		人	1	27,768	27,768	
普通作業員		人	1	17,472	17,472	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,267	
計					171,700	
単価					17,170	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	104	145	15,080	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,800	16,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,080	
単価					52,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	78	145	11,310	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,770	
単価					46,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ機能付 2.9t吊　排ガス対策型3次	単位	日	数量	1	単価	72,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	102	145	14,790	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	山積0.8m3　ｸﾚｰﾝ機能付 2.9t吊　排ガス対策3次基準	供用日	1.64	22,400	36,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					72,120	
単価					72,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	43,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	65	145	9,425	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,800	13,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,710	
単価					43,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	388	465	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					465	
単価					465	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	145	3,190	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,338	
単価					5,338	円／日