単 価 合 意 書

令和6年8月7日に契約した令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月21日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所 貴田 勝太郎

受注者 住所 鳥取県鳥取市下味野295番地29

氏名 美穂建設株式会社

代表取締役 田中 直樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		31,657,945	
道路土工		式	1		19,118,200	
掘削工		式	1		1,393,903	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,330	886	1,178,380	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	770	279.9	215,523	
路体盛土工		m3	180		765,586	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		765,404	179m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		182	1m3
路体盛土工(ICT)		m3	4,000		14,479,860	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		864,000	4,000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,437,510	1,870m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,268,000	2,600m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		910,350	4,500m3
法面整形工		式	1		637,742	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	830	670.6	556,598	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	240	338.1	81,144	
残土処理工		式	1		1,841,109	
法面工		式	1		249,417	
植生工		式	1		249,417	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,070	233.1	249,417	
舗装工		式	1		6,608,500	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		6,608,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2,500	670.4	1,676,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,500	1,973	4,932,500	
擁壁工		式	1		437,865	
作業土工		式	1		60,432	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		377,433	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	53,919	377,433	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		617,124	
作業土工		式	1		104,664	
側溝工		式	1		512,460	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	PU1-B300-H300 撤去・再設置	m	65	7,428	482,820	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	PU1-B300-H300 撤去・再設置	m	4	7,410	29,640	
道路付属施設工		式	1		729,600	
道路付属物工		式	1		729,600	
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m ²	300	2,432	729,600	
除草工		式	1		243,330	
道路除草工		式	1		243,330	
道路除草(複合)		m ²	3,000	81.11	243,330	
構造物撤去工		式	1		2,136,464	
構造物取壊し工		式	1		688,047	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	41	8,407	344,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5c m	m2	740	464	343,360	
排水構造物撤去工		式	1		439,287	
U型側溝撤去	再利用撤去 PU1-B300-H300	m	85	2,459	209,015	
U型側溝撤去	再利用撤去 PU3-B300-H300	m	148	1,553	229,844	
蓋版撤去	GC-B500-L500	枚	1	428.1	428	
運搬処理工		式	1		1,009,130	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	41	2,115	86,715	
殻運搬	アスファルト殻	m3	37	4,199	155,363	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	41	3,197	131,077	
殻処分	アスファルト殻	m3	37	3,197	118,289	
現場発生品運搬		式	1		517,686	40.05t
仮設工		式	1		1,517,445	
交通管理工		式	1		1,517,445	
直接工事費		式	1		31,657,945	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,412,219	
共通仮設費		式	1		891,651	
技術管理費		式	1		508,843	
保守管理(ICT)		式	1		11,737	
システム初期費(ICT)		式	1		497,106	
現場環境改善費(率計上)		式	1		382,808	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,520,568	
純工事費		式	1		36,070,164	
現場管理費		式	1		11,814,450	
工事原価		式	1		47,884,614	
一般管理費等		式	1		8,865,386	
工事価格		式	1		56,750,000	
消費税相当額		式	1		5,675,000	
工事費計		式	1		62,425,000	